# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งาน....ก่อสร้างแฟลตนายทหารชั้นสัญญาบัตร 40 ครอบครัว ของ ทภ.3.....

สถานที่ก่อสร้าง.....นฝ. นศท. จทบ. พ.ล. จว. พ.ล. ....

รหัสงาน....6307005...

หน่วยเจ้าของงาน.....

| ลำดับ | หมวดประเภทเงิน | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวนเงิน | วันขออนุมัติดำเนินการ | วันขออนุมัติเวลา | เวลาส่งมอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | งานก่อสร้างแฟลตนายทหารชั้นสัญญาบัตร 40 ครอบครัว | 1 | หลัง | 35,045,066.85 | สินทรัพย์ถาวร | | | |
| 1.1 | | แฟลตนายทหารชั้นสัญญาบัตร 40 ครอบครัว อาคารสูง 5 ชั้น ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง โครงสร้าง ค.ส.ล. หลังคาโครงเหล็ก มุงกระเบื้อง มีมุ้งลวดเหล็กดัด ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ พร้อมมีการป้องกันกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ และทาสี ขนาด 11.00 ม. x 78.00 ม. รายละเอียดตามแบบ 9275 | | | 34,462,509.35 | | | | |
| | | - แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำอาคาร | 1 | แผ่น | 650.00 | ค่าใช้จ่าย | | | |
| | | - BORING TEST | 1 | จุด | 16,500.00 | สินทรัพย์ถาวร | | | |
| 1.2 | | ไฟฟ้าภายในอาคาร (พร้อมระบบป้องกันฟ้าผ่า) รายละเอียดตามแบบ 9275 | 1 | หลัง | 3,247,196.00 | สินทรัพย์ถาวร | | | |
| 1.3 | | ประปาภายในอาคาร รายละเอียดตามแบบ 9275 | 1 | หลัง | 2,845,953.00 | สินทรัพย์ถาวร | | | |
| 1.4 | | ระบบเครื่องสูบน้ำประจำอาคาร รายละเอียดตามแบบ 9275 | | | 2,845,953.00 | | | | |
| 1.4.1 | | เครื่องสูบน้ำขึ้นถังน้ำบนดาดฟ้า<br>เครื่องสูบน้ำเป็นชนิดหอยโข่ง (END SUCTION CENTRIFUGAL PUMP)<br>แบบเรือนสูบผ่านในแนวรัศมีสามารถดึงออกทางด้านหลัง (BACK PULL OUT)<br>ใบพัดเป็นแบบ ปิดใบเดียว (SINGLE STAGE ENCLOSED IMPELLER),<br>ซีลของเพลา เป็นแบบ MECHANICAL SEAL พร้อมด้วย FLUSH PIPING,<br>ลูกปืน เป็นแบบ SINGLE ROW BALL BEARING หล่อลื่นด้วยจารบี (GREASE LUBRICATION) | 4 | ชุด | 380,400.00 | สินทรัพย์ถาวร | | | |

พ.ท. ..... ประธานกรรมการ

พ.ต. ..... กรรมการ

พ.ต. ..... กรรมการ

**คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้**

พ.อ. ..... ประธานกรรมการ

พ.อ. ..... กรรมการ

พ.อ. ..... กรรมการ

ส.ท.หญิง จิตทิพย์ฯ พิมพ์

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งาน....ก่อสร้างแฟลตนายทหารชั้นสัญญาบัตร 40 ครอบครัว ของ ทภ.3.....

สถานที่ก่อสร้าง.....นฝ. นศท. จทบ. พ.ล. จว. พ.ล. ....

รหัสงาน....6307005...

หน่วยเจ้าของงาน.....

| ลำดับ | หมวดประเภทเงิน | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวนเงิน | วันขออนุมัติดำเนินการ | วันขออนุมัติเวลา | เวลาส่งมอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | มีวัสดุและคุณสมบัติ ดังนี้.- | | | | | | | |
| | | - ปริมาณสูบส่งไม่น้อยกว่า : 25 ลบ.ม./ชม. | | | | | | | |
| | | - สูบส่งสูงไม่น้อยกว่า : 32 ม. | | | | | | | |
| | | - ความเร็วรอบไม่เกิน : 3,000 รอบ/นาที | | | | | | | |
| | | ตัวเรือน (CASING) : ทำด้วยเหล็กหล่อ (CAST IRON) | | | | | | | |
| | | ใบพัด (IMPELLER) : ทำด้วยบรอนซ์ (BRONZE) | | | | | | | |
| | | เพลา (SHAFT) : ทำด้วยเหล็กไร้สนิม (STAINLESS STEEL) | | | | | | | |
| | | <u>มอเตอร์ไฟฟ้า (MOTOR)</u> | | | | | | | |
| | | ขนาดไม่น้อยกว่า : 7.5 H.P. | | | | | | | |
| | | ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ : แบบ 3 PHASE ,50 Hz ,380 VOLT | | | | | | | |
| | | <u>ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำ</u> | 2 | ตู้ | 104,000.00 | สินทรัพย์ถาวร | | | |
| | | รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.4.1 | | | 484,400.00 | | | | |
| | | - แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำสิ่งอุปกรณ์ | 6 | แผ่น | 780.00 | ค่าใช้จ่าย | | | |

พ.ท. ..... ประธานกรรมการ

พ.ต. ..... กรรมการ

พ.ต. ..... กรรมการ

**คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้**

พ.อ. ..... ประธานกรรมการ พ.อ. ..... กรรมการ พ.อ. ..... กรรมการ

ส.ท.หญิง จิตทิพย์ฯ พิมพ์/

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งาน....ก่อสร้างแฟลตนายทหารชั้นสัญญาบัตร 40 ครอบครัว ของ ทภ.3.....

สถานที่ก่อสร้าง.....นฝ. นศท. จทบ. พ.ล. จว. พ.ล. ....

รหัสงาน....6307005...

หน่วยเจ้าของงาน.....

| ลำดับ | หมวดประเภทเงิน | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวนเงิน | วันขออนุมัติดำเนินการ | วันขออนุมัติเวลา | เวลาส่งมอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2 | | เครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน | | | | | | | |
| | | เครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน ( PACKAGED BOOSTER SET ) เป็นชุดเครื่องสูบน้ำ | 4 | ชุด | 198,000.00 | สินทรัพย์ถาวร | | | |
| | | พร้อมถังความดัน ประกอบด้วย CLOSE COUPLED CENTRIFUGAL PUMP | | | | | | | |
| | | ติดตั้งอยู่ในแนวนอน พร้อมกับท่อร่วมด้านจ่าย ประกอบด้วย | | | | | | | |
| | | - เครื่องสูบน้ำ แบบ CLOSE COUPLED CENTRIFUGAL PUMP | | | | | | | |
| | | ตัวเรือน ทำด้วยเหล็กหล่อ SEAL SHAFT เป็น MECHANICAL SEAL | | | | | | | |
| | | ตัวเครื่องสูบน้ำ จะประกอบติดกับมอเตอร์ไฟฟ้า แบบหุ้มมิด ใช้ไฟ 380 V/50 Hz./ | | | | | | | |
| | | 3 PHASE ปริมาณการสูบส่ง ( ของแต่ละเครื่อง ) ไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม./ชม. | | | | | | | |
| | | สูบส่งสูงไม่น้อยกว่า 18.00 ม. ความเร็วรอบไม่เกิน 3,000 รอบ/นาที | | | | | | | |
| | | มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า | | | | | | | |
| | | - ถังเพิ่มความดัน เป็นชนิด DIAPHRAGM TYPE สามารถเติมอากาศได้ | 2 | ชุด | 88,600.00 | สินทรัพย์ถาวร | | | |
| | | ถังมีขนาดไม่น้อยกว่า 325 ลิตร มีค่าแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า 100 PSI | | | | | | | |
| | | - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ | 2 | ชุด | 147,400.00 | สินทรัพย์ถาวร | | | |
| | | รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.4.2 | | | 434,000.00 | | | | |
| | | - แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำสิ่งอุปกรณ์ | 8 | แผ่น | 1,040.00 | ค่าใช้จ่าย | | | |

พ.ท. ..... ประธานกรรมการ

พ.ต. ..... กรรมการ

พ.ต. ..... กรรมการ

**คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้**

พ.อ. ..... ประธานกรรมการ พ.อ. ..... กรรมการ พ.อ. ..... กรรมการ

12

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งาน....ก่อสร้างแฟลตนายทหารชั้นสัญญาบัตร 40 ครอบครัว ของ ทภ.3.....

สถานที่ก่อสร้าง.....นฝ. นศท. จทบ. พ.ล. จว. พ.ล. ....

รหัสงาน...6307005...

หน่วยเจ้าของงาน.....

| ลำดับ | หมวดประเภทเงิน | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวนเงิน | วันขออนุมัติดำเนินการ | วันขออนุมัติเวลา | เวลาส่งมอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.4 (ยกเว้นแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำสิ่งอุปกรณ์) | | | 918,400.00 | | | | |
| 1.5 | | ระบบดับเพลิง รายละเอียดตามแบบ 9275 | 1 | หลัง | 69,880.00 | สินทรัพย์ถาวร | | | |
| 1.5.1 | | ระบบดับเพลิงถังเคมีแห้ง ขนาดความจุ 10 ปอนด์ | 20 | ถัง | 18,580.00 | ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ (สาย วศ.) | | | |
| 1.6 | | ระบบ MATV รายละเอียดตามแบบ 9275 | 1 | หลัง | 85,741.00 | สินทรัพย์ถาวร | | | |
| 1.7 | | พื้นแข็ง ค.ส.ล. รับน้ำหนัก 12 ตัน หน้าอาคาร พื้นที่ประมาณ 687.50 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ ทบ.7943 | 1 | แห่ง | 530,662.50<br>528,000.00 | สินทรัพย์ถาวร | | | |
| 1.8 | | ลิฟท์โดยสาร รายละเอียดตามแบบ 9275 | 1 | ชุด | 1,420,000.00 | สินทรัพย์ถาวร | | | |
| | | - แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำสิ่งอุปกรณ์ | 1 | แผ่น | 130.00 | ค่าใช้จ่าย | | | |
| 1.9 | | ถมดินบริเวณจุดสร้างอาคาร ให้ได้ระดับตามที่กำหนดไว้ในผัง โดยถมด้านหน้าติดไหล่ถนน ตอนริมเอียงลาด 1:1 1/2 จำนวนประมาณ 707.00 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น | 1 | แห่ง | 94,738.00 | สินทรัพย์ถาวร | | | |
| | | รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 เป็นเงิน (ยกเว้นแผ่นป้ายทะเบียสินทรัพย์ประจำอาคาร, แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำสิ่งอุปกรณ์, ข้อ 1.4 และข้อ 1.5.1) | | | 43,353,137.35<br>42,926,030.38 | | | | |

พ.ท. ..... ประธานกรรมการ

พ.ต. ..... กรรมการ

พ.ต. ..... กรรมการ

**คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้**

พ.อ. ..... ประธานกรรมการ พ.อ. ..... กรรมการ พ.อ. ..... กรรมการ

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งาน....ก่อสร้างแฟลตนายทหารชั้นสัญญาบัตร 40 ครอบครัว ของ ทภ.3.....

สถานที่ก่อสร้าง.....นฝ. นศท. จทบ. พ.ล. จว. พ.ล. ....

หน่วยเจ้าของงาน.....

รหัสงาน....6307005...

| ลำดับ | หมวดประเภทเงิน | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวนเงิน | วันขออนุมัติดำเนินการ | วันขออนุมัติเวลา | เวลาส่งมอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | ถนน ค.ส.ล. รับน้ำหนัก 12 ตัน กว้าง 6.00 ม. ยาว 90.00 ม. รายละเอียดตามแบบ ทบ.7943 | 1 | แห่ง | 416,340.00 AIA,720.00 | สินทรัพย์ถาวร | | - | |
| 3 | | รื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างดังนี้ | 2 | หลัง | 202,500.00 | ค่าใช้จ่าย | | | |
| 3.1 | | รื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างดังนี้ หมายเลข 1/10 และ หมายเลข 2/32 | | | 43,650.00 | ค่าใช้จ่าย | | | |
| 3.2 | | รื้อถอนลานพื้นแข็ง ค.ส.ล. ขนาด 15.00 ม. x 30.00 ม. | | | 246,150.00 | | | | |
| | | รวมค่ารื้อถอน ข้อ 3 เป็นเงิน | | | | | | | |
| 4 | | ไฟฟ้าภายนอกอาคาร | | | 110,412.80 | | | | |
| | | ไฟฟ้าภายนอกอาคารให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ไปประสานติดต่อและว่าจ้างการไฟฟ้าฯ ให้ดำเนินการดังนี้ | | | 280,932.48 | | | | |
| | | - หม้อแปลงไฟฟ้า 22 KV. - 230/400 V. 3 เฟส 4 สาย ขนาด 315 KVA. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 1 | ชุด | | | | | |
| | | - นั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 1 | ชุด | | | | | |
| | | - สมอบก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ | 20.00 | ม. | | | | | |
| | | - สายไฟฟ้า ชนิด SAC ขนาด 3 - 50 ตร.มม. | 40 | ชุด | 131,328.00 | | | | |
| | | - ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย ขนาด 15 (45) A | | | 522,673.28 | สินทรัพย์ถาวร | | - | |
| | | รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 4 เป็นเงิน | | | 130.00 | ค่าใช้จ่าย | | | |
| | | - แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำสิ่งอุปกรณ์ | 1 | แผ่น | | | | | |

พ.ท. ..... ประธานกรรมการ

พ.ต. ..... กรรมการ

พ.ต. ..... ให้ดำเนินการดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้

พ.อ. ..... ประธานกรรมการ

พ.อ. ..... กรรมการ

พ.อ. ..... กรรมการ

ส.ท.หญิง จิตพิพย์ฯ พิม

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งาน....ก่อสร้างแฟลตนายทหารชั้นสัญญาบัตร 40 ครอบครัว ของ ทภ.3.....

สถานที่ก่อสร้าง.....นฝ. นศท. จทบ. พ.ล. จว. พ.ล. ....

รหัสงาน....6307005...

หน่วยเจ้าของงาน.....

| ลำดับ | หมวดประเภทเงิน | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวนเงิน | วันขออนุมัติดำเนินการ | วันขออนุมัติเวลา | เวลาส่งมอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | ประปาภายนอกอาคาร | | | 50,464.00 | สินทรัพย์ถาวร | | | |
| 5.1 | | ประปาภายนอกอาคาร (การประปาดำเนินการ) | | | | | | | |
| | | ประปาภายนอกอาคารให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ไปประสานติดต่อและชำระการประปาฯ ดำเนินการดังนี้ | | | | | | | |
| | | - ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด ∅ 3 นิ้ว ประจำอาคารหมายเลข | | | 50,464.00 | | | | |
| | | รวมข้อ 5.1 | 1 | แผ่น | 130.00 | ค่าใช้จ่าย | | | |
| | | - แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำสิ่งอุปกรณ์ | | | | | | | |
| | | ประปาภายนอกอาคาร (ผู้รับจ้างดำเนินการ) | | | | | | | |
| 5.2 | | ประปาภายนอกอาคารให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการดังนี้ | | | 34,542.00 | | | | |
| | | - ท่อประปา ชนิด PVC CLASS 13.5 ขนาด ∅ 3 นิ้ว ความยาวประมาณ 12.00 ม. | - | ตามผัง | | | | | |
| | | พร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ครบชุด | | | 42,140.00 | | | | |
| | | - ท่อปลอกลอดถนน (SLEEVE) ชนิด SP SCH 40 ขนาด ∅ 6 นิ้ว | - | ตามผัง | | | | | |
| | | ความยาวประมาณ 35.00 ม. | | | 5,303.00 | | | | |
| | | - ประตูน้ำ (GATE VALVE) ชนิดทองแดงเจือแบบลิ้นยก ตาม มอก.431 | 1 | ชุด | | | | | |
| | | ติดตั้งภายในบ่อ ค.ส.ล. พร้อมฝาเหล็กปิด ตามแบบ ทบ.8090-1 ขนาด ∅ 3 นิ้ว | | | 81,985.00 | สินทรัพย์ถาวร | | | |
| | | รวมข้อ 5.2 | | | 81,985.00 | | | | |
| | | รวมข้อ 5 เป็นเงิน | | | | | | | |
| | | (ยกเว้นแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำสิ่งอุปกรณ์ และข้อ 5.1) | | | | | | | |

พ.ท..... ประธานกรรมการ

พ.ต..... กรรมการ

พ.ต..... กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้

พ.อ. .....ประธานกรรมการ

พ.อ. .....กรรมการ

พ.อ. .....กรรมการ

ส.ท.หญิง จิตทิพย์ฯ พิมพ์

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งาน....ก่อสร้างแฟลตนายทหารชั้นสัญญาบัตร 40 ครอบครัว ของ ทภ.3.....

สถานที่ก่อสร้าง.....นฝ. นศท. จทบ. พ.ล. จว. พ.ล. ....

รหัสงาน....6307005...

หน่วยเจ้าของงาน.....

| ลำดับ | หมวดประเภทเงิน | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวนเงิน | วันขออนุมัติดำเนินการ | วันขออนุมัติเวลา | เวลาส่งมอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยกเว้นแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำอาคาร, | | | 44,097,612.35 | | | | |
| | | แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำสิ่งอุปกรณ์, ข้อ 1.4, ข้อ 1.5.1, | | | 43,464,885.38 | | | | |
| | | ไฟฟ้าภายนอกอาคาร และประปาภายนอกอาคาร ข้อ 5.1) | | | | | | | |
| | | ค่า FACTOR F | | | 1.2160 | | | | |
| | | รวมเป็นเงิน | | | 53,622,696.62 | | | | |
| | | แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำอาคาร | | | 52,858,164.62 | | | | |
| | | แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำสิ่งอุปกรณ์ | | | 650.00 | | | | |
| | | ข้อ 1.4 | | | 2,210.00 | | | | |
| | | ข้อ 1.5.1 | | | 918,400.00 | | | | |
| | | ไฟฟ้าภายนอกอาคาร | | | 18,580.00 | | | | |
| | | ประปาภายนอกอาคาร ข้อ 5.1 | | | 522,673.28 | | | | |
| | | รวมเป็นเงิน | | | 50,464.00 | | | | |
| | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าสิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) | | | 55,135,673.90 | | | | |
| | | | | | 54,371,141.90 | | | | |
| | | | | | 55,135,600.00 | (ปัดเศษ) | | | |
| | | | | | 54,371,100.00 | | | | |

พ.ท. ..... ประธานกรรมการ

พ.ต. ..... กรรมการ

พ.ต. ..... กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้

พ.อ. ..... ประธานกรรมการ

พ.อ. ..... กรรมการ

พ.อ. ..... กรรมการ

ส.ท.หญิง จิตทิพย์ฯ พิมพ์

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งาน....ก่อสร้างแฟลตนายทหารชั้นสัญญาบัตร 40 ครอบครัว ของ ทภ.3.....

สถานที่ก่อสร้าง.....นฝ. นศท. จทบ. พ.ล. จว. พ.ล. ....

รหัสงาน....6307005...

หน่วยเจ้าของงาน.....

| ลำดับ | หมวดประเภทเงิน | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวนเงิน | วันขออนุมัติดำเนินการ | วันขออนุมัติเวลา | เวลาส่งมอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **หมายเหตุ**<br>- กำหนดงานแล้วเสร็จใน 330 วัน<br>- การรับรองสภาพงาน 2 ปี<br>- ดินถมใช้ดินภายนอกหน่วย และพื้นที่ในการถมดินถือตามแบบการ<br>- ได้ประมาณค่าวัสดุตามเอกสารราคาก่อสร้างในส่วนภูมิภาค เพื่อใช้สำหรับการถอดแบบ คำนวณราคากลาง จัดทำโดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหลัก คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้เห็นชอบแล้ว ซึ่งได้ปรับราคาตามมาตรฐานราคากลางของกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมบัญชีกลาง<br>- ในการป้องกันและกำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีใบรับรองว่าเป็นผู้ชำนาญโดยเฉพาะ จากบริษัทผู้ผลิตด้วยา และจะต้องรับประกันผลงานอย่างน้อย 4 ปี ทั้งนี้น้ำยาที่ใช้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน และผู้รับจ้างต้องแนบรูปถ่าย ขั้นตอนการปฏิบัติงานและต้องมีหนังสือของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเซ็นกำกับ<br>- รายการก่อสร้างลำดับที่ 1.1 ใช้ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 ม. x 0.26 ม. รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น และเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15 ม. x 0.15 ม. | | | | | | | |

พ.ท. ..... ประธานกรรมการ

พ.ต. ..... กรรมการ

**คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้**

พ.อ. .....ประธานกรรมการ พ.อ. .....กรรมการ พ.อ. .....กรรมการ

ส.ท.หญิง จิตทิพย์ฯ พิมพ์

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง.....นฝ. นศท. จทบ. พ.ล. จว. พ.ล. ....

งาน....ก่อสร้างแฟลตนายทหารชั้นสัญญาบัตร 40 ครอบครัว ของ ทภ.3.....

รหัสงาน....6307005...

หน่วยเจ้าของงาน.....

| ลำดับ | หมวดประเภทเงิน | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวนเงิน | วันขออนุมัติดำเนินการ | วันขออนุมัติเวลา | เวลาส่งมอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - ผู้รับจ้างจะต้องพิสูจน์ทราบความสามารถรับน้ำหนักของชั้นดิน โดยการเจาะทดสอบ ( BORING TEST ) ณ จุดก่อสร้าง จำนวน 1 จุด ผู้รับจ้างจะต้องขอความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างในกรณีที่ผู้ว่าจ้างระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของรายการก่อสร้าง พร้อมส่งผลการเจาะทดสอบ (BORING TEST) ณ จุดก่อสร้าง ให้ ยย.ทน. ทราบ<br>- ผู้ประกวดราคาก่อสร้างได้ต้องเป็นผู้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการรื้อถอนออก และวัสดุอุปกรณ์ ที่ได้จากการรื้อถอนอาคารที่หมดอายุใช้งาน หน่วยจะขอนำไปไว้ซ่อมอาคารที่ชำรุด ภายในหน่วยแทนการขาย ตาม น. กรมธนารักษ์ ที่ กค.0405/00985 ลง 23 ก.พ. 22<br>- ไฟฟ้าภายนอกอาคาร มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 315 KVA พร้อมอุปกรณ์และระบบสายส่ง ในกรณีที่การไฟฟ้า ฯ ไม่ได้มีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และระบบสายส่งดังกล่าว ให้ผู้รับจ้างคืนเงินส่วนต่างแก่ทางราชการ<br>- กรณีรายการไฟฟ้าภายนอกอาคารที่ทางราชการกำหนดขัดแย้งกับรายการของการไฟฟ้า ฯ ให้ยึดถือตามรายการของการไฟฟ้า ฯ เป็นหลัก<br>- กรณีรายการประปาภายนอกอาคาร (การประปาฯ ดำเนินการ) ที่ทางราชการกำหนดขัดแย้งกับรายการของการประปา ฯ ให้ยึดถือตามรายการของการประปา ฯ เป็นหลัก<br>- ขนาดหรือเนื้อที่อาคารแฟลตนายทหารชั้นสัญญาบัตร 40 ครอบครัว = 4,875.00 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย = 8,473.00 บาท/ตร.ม. | | | | | | | |

พ.ท. ..... ประธานกรรมการ

พ.ต. ..... กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้

พ.อ. .....ประธานกรรมการ พ.อ. .....กรรมการ พ.อ. .....กรรมการ

ส.ท.หญิง จิตทิพย์ฯ พิมพ์

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง.....นฝ. นศท. จทบ. พ.ล. จว. พ.ส. ....

งาน....ก่อสร้างแฟลตนายทหารชั้นสัญญาบัตร 40 ครอบครัว ของ ทภ.3.....

รหัสงาน....6307005...

หน่วยเจ้าของงาน.....

| ลำดับ | หมวดประเภทเงิน | รายการ | จำนวน | หน่วยนับ | จำนวนเงิน | วันขออนุมัติดำเนินการ | วันขออนุมัติเวลา | เวลาส่งมอบ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - การดำเนินการงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรายละเอียดคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก<br>- รายการก่อสร้างลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 5 รายละเอียดตามผังหมายเลข 3 - 016 - 364 - 62<br>- รายการตามข้อ 1.4, ข้อ 1.5.1 เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว<br>- สินทรัพย์ถาวร, ค่าใช้จ่าย และครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาที่จัดหาจริง<br>- เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงาน 0% , ดอกเบี้ยเงินกู้ 8% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | | | | | | | |

พ.ท. ..... ประธานกรรมการ

พ.ต. ..... กรรมการ

พ.ต. ..... กรรมการ

ผู้ประเมินอาคาร ร.อ. ..... ตำแหน่ง....ประจำกองฯ ชรก.ผปกฯ..... ผู้ตรวจ พ.อ. .....รรก.หน.ผปก.ฯ

ผู้ประเมินงานระบบ ส.อ. ..... ตำแหน่ง.....เจ้าหน้าที่คิดราคา.... ผู้ตรวจ พ.อ. .....ผอ.กบผ.ยย.ทบ.

**คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้**

พ.อ. .....ประธานกรรมการ

พ.อ. .....กรรมการ

พ.อ. .....กรรมการ

วันที่ ๒๒ เดือน ธ.ค. ปี ๖๐

ส.ท.หญิง จิตทิพย์ฯ พิมพ์