



รายการประกอบการซ่อม

งาน

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง  
งบโครงการ ก่อสร้าง บ้านพัก โรงเรียน  
และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ของ พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ จว.พ.ล.

กองซ่อมสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค  
กรมยุทธโยธาทหารบก

รายการงาน โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง จบโครงการ ก่อสร้าง บ้านพัก

โรงเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ พัน.ชส.23 บขร.3

1. **วัตถุประสงค์** ให้ผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมอาคารที่รับประทานอาหารจุ 200 คน หมายเลข 807/39 ของ พัน.ชส.23 บขร.3 จว.พ.ล. โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทุกชนิดตลอดจนแรงงานช่างฝีมือมาดำเนินการให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง สมบูรณ์ จนสามารถใช้งานได้ตั้งนี้

1.1 งานซ่อมอาคารที่รับประทานอาหารจุ 200 คน หมายเลข 807/39

ของ พัน.ชส.23 บขร.3 มีรายละเอียดดังนี้.-

1.1.1	งานหลังคา	จำนวน	7	รายการ
1.1.2	งานฝ้าเพดาน	จำนวน	3	รายการ
1.1.3	งานห้องน้ำ	จำนวน	20	รายการ
1.1.4	งานไฟฟ้า	จำนวน	7	รายการ
1.1.5	งานทาสี	จำนวน	2	รายการ

2. **เงื่อนไขการดำเนินการ**

- |     |   |       |   |      |
|-----|---|-------|---|------|
| 2.1 | คู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ. 2564        | จำนวน | 1 | เล่ม |
| 2.2 | ภาคผนวกคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ. 2564 | จำนวน | 1 | เล่ม |
| 2.3 | ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกำหนดอายุรับรองสภาพงาน 2 ปี |       |   |      |
| 2.4 | ต้องมีช่างและกรรมกรทำงานประจำอย่างน้อย วันละ 5 คน       |       |   |      |

3. **แบบรูปที่ใช้**

หมายเลข	ชนิดของแบบรูป	แผ่นที่	จำนวน
3-011-45	ผังบริเวณ ค่ายสมเด็จเอกาพรต พน.3, บขร.3, พัน.สปร.23, พัน.ชบร.23, พัน.สพ.กระสุน.23, พัน.ชส.23, พัน.สร.23, ม.พัน.9, ส.พัน.23, ป.พัน.104 อ.เมือง จว.พิษณุโลก	1	1

4. **กำหนดการจ่ายเงิน**

งานนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปรายการ และสัญญาทุกประการ ส่งมอบให้แก่ผู้จ้างภายใน 105 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญา

5. **ข้อกำหนดการจ่ายเงิน**

- 5.1 งานนี้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าจ่าย 15% และผู้จ้างจะหักเงินคืน 15% ของการส่งงานแต่ละงวดจนถึงงวดสุดท้าย
- 5.2 งานนี้ใช้สัญญาบริบูรณ์แล้ว และวงเงินทั้งหมดมีค่าจ้างตามหมวดต่าง ๆ ดังนี้.-
- 5.2.1 หมวดที่ 1 งานอาคาร = 100%

#### 6. วิธีการจ่ายเงิน

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 65% ของเงินค่าซ่อมทั้งหมดจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ซ่อมอาคารที่รับประทานอาหารจุ 200 คน หมายเลข 807/39 ของ พัน.ชส.23 บขร.3 ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.1.1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการ และสัญญา และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้ เป็นการถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ภายใน 70 วัน นับจาก เริ่มงานตามสัญญา


งวดสุดท้าย จำนวนเงิน 35% ของเงินค่าซ่อมทั้งหมดจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ซ่อมอาคารที่รับประทานอาหารจุ 200 คน หมายเลข 807/39 ของ พัน.ชส.23 บขร.3 ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.1.2 - 1.1.15 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูป รายการ และสัญญา และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้ เป็นการถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ภายใน 105 วัน นับจาก เริ่มงานตามสัญญา

จ.ส.ท.

  
(ศุภากร อินทร์พวง)  
นายสิบก่อสร้าง ฯ


ผู้กำหนดรายการ

พ.อ.

  
(วชิระ กาญจนสุต)  
ประจำ ยย.ทบ. รรก.  
หน.ผชส.กชส.ยย.ทบ.


ผู้ตรวจ

พ.อ.

  
(รุจโรจ วิยวุฒิ)  
ผอ.กชส.ยย.ทบ.

ผู้ตรวจ

พ.อ.

  
(ปิยะพันธ์ วัฒนวงษ์)  
ชญ.ยย.ทบ.

ผู้ตรวจ



เขียนที่ พ.ท. 23 บธ.3  
 วันที่ 25 เดือน ๙๑ พ.ศ. ๖3  
 เรียน พ.ท. นิตยภัทรเพียร ปัทมพงษ์ (ผู้นำชี้) ตำแหน่ง ผอ.ศรภ. ๗๐๔ พ.ท. น.ช. บธ.๓  
 เจ้าหน้าที่ ยย.ทบ. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่นำชิ้นงานตามหนังสือของ  
 ที่ ..... ตรงกับ ยย.ทบ.  
 ที่ ..... ตรวจแล้วมีแนวทางที่จะดำเนินการ ดังนี้

- ☐ ขำรดเล็กน้อย ได้แนะนำวิธีการแก้ไขกับผู้แทนหน่วยทราบแล้ว
- ☒ ขำรดมาก ต้องตรวจสอบและประมาณการซ่อมโดยละเอียด และ  
 พิจารณาสับสนุนงบประมาณสาย ยย.ทบ. หรือเสนองบประมาณไปยัง ทบ.
- ☐ จะต้องพิจารณารายละเอียดประมาณการเสนองบประมาณไป ทบ.

จ.ท. 95 เจ้าหน้าที่ ยย.ทบ.  
 ตำแหน่ง ผอ.จกอบ  
 โทร. ๙๐๗๓๐

ทราบแล้ว

พ.ท. นิตยภัทรเพียร  
 ตำแหน่ง ผอ.ศรภ. ๗๐๔ พ.ท. น.ช. บธ.๓  
 โทร. ๐๘๖๒๐๐๘๕๓๗





หมายเลขประจำหลัง ๘๐๗/๓๕

ประวัติ อาคารที่รับประมาณการสูง ๒๐๐ คน

ประเภท ตาราง

ขนาดกว้าง	๓๐.๐๐	เมตร
ขนาดยาว	๔๐.๐๐	เมตร
โดยอนุเมตริก	-	
ตามหนังสือของ อบ.ต.บ.	-	
สร้างตามแบบรูปแบบของ	๔๕๘๔ จ.	
สูงจากพื้นดินถึงพื้นชั้นล่าง	๑.๐๐	ม.
สูงจากพื้นชั้นล่างถึงข้อ	๔.๔๐	ม.
พื้นชั้นล่าง	ค.ส.ล.	
พื้นชั้นบน	-	
ตาม - ค.	ค.ส.ล.	
ฝ้าชั้นล่าง	ถ้อยธูจากปูนเรียบ	
ฝ้าชั้นบน	-	
เสาชั้นล่าง	ค.ส.ล.	
เสาชั้นบน	-	
ประตู	ค.ส.ล.	
เครื่องแบบ	โครงเหล็ก	
หลังคา	กระเบื้องลอนคู่	
ประตู - หน้าต่าง	กระเบื้องใส	
ทาสี	น้ำ, น้ำมัน	

- หมายเลข -

ขึ้นทะเบียนประวัติอาคารใหม่

โดยจัดทำจากเอกสารส่งเข้าหน้าโต๊ะสำรวจ



สร้างที่ พิน.๖๕.๒๓ ขาว.๓ ทำตามตั้งพระเอกาตถาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

เริ่มงานเมื่อ ๓๐ ก.ย.๒๕๔๕ แล้วเสร็จเมื่อ ๑๓ ส.ค.๒๕๔๖  
 ผู้สร้าง บริษัท เชียงใหม่วิศุกรรมก่อสร้าง จำกัด ราคา บาท  
 ผู้เขียน จ.ส.ท.วิเศษ ไพวัน

หน.ทะเบียนประวัติ กทศ.อบ.ต.บ. พ.พ.หญิง

รายการข้อมูล			รายการ		จำนวนเงิน		รวมเงิน		หมายเหตุ
ครั้งที่	วันที่	เดือน พ.ศ.			บาท	สต.	บาท	สต.	

ที่วัดป่าหนองนา # 200 ณ นนทบุรี 807/39



ตรวจถูกต้อง

ร.ท.

ประจำกองฯ



