



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ มทบ.35.....

สถานที่ก่อสร้าง..... ค่ายพิชัยดาบหัก จว.ต. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....โรงจอดรถยนต์ 8 คัน (1 หัวโรง).....

แบบเลขที่.....ทบ.2415 ด.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
#	ทรายหยาบบดอัดแน่น	175.00	ลบ.ม.	420.00	73,500.00	91.00	15,925.00	89,425.00
#	คอนกรีต 1:2:4	83.00	ลบ.ม.	1,813.00	150,479.00	391.00	32,453.00	182,932.00
#	เหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ 9 มม.	1.46	ตัน	28,590.00	41,741.40	4,100.00	5,986.00	47,727.40
#	เหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ 6 มม.	0.66	ตัน	29,728.00	19,620.48	4,100.00	2,706.00	22,326.48
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด $\varnothing$ 16 มม.	1.52	ตัน	27,503.00	41,804.56	3,300.00	5,016.00	46,820.56
#	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด $\varnothing$ 12 มม.	0.46	ตัน	27,664.00	12,725.44	3,300.00	1,518.00	14,243.44
#	ลวดผูกเหล็ก	123.00	กก.	34.00	4,182.00	-	-	4,182.00
#	ไม้แบบ (175.00 ตร.ม.)	140.00	ตร.ม.	380.00	53,200.00	133.00	23,275.00	76,475.00
#	ตะปูขนาดต่าง ๆ	2.90	ลัง	448.00	1,299.20	-	-	1,299.20
	เหล็ก [ 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 40.56 กก./ท่อน	51	ท่อน	1,206.00	61,506.00	-	-	61,506.00
	เหล็ก [ 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. นน. 33.00 กก./ท่อน	122	ท่อน	953.00	116,266.00	-	-	116,266.00
*	เหล็กปะกับหัวเสา 200 x 200 x 6 มม.	46	แผ่น	69.00	3,174.00	35%	1,110.90	4,284.90
*	เหล็กปะกับ TRUSS 500 x 300 x 6 มม.	134	แผ่น	258.00	34,572.00	35%	12,100.20	46,672.20
*	เหล็ก $\varnothing$ 12 มม. พร้อมเกลียวเร่ง ยาว 7.5 ม.	10	ชุด	216.00	2,160.00	-	-	2,160.00
*	เหล็ก L 75 x 75 x 6 มม. นน.41.10 กก./ท่อน	12	ท่อน	1,205.00	14,460.00	-	-	14,460.00
	ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ	6,588.00	กก.	-	-	10.00	65,880.00	65,880.00
	หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี พร้อมฉนวนกันความร้อน XPE หนา 10 มม.	449.00	ตร.ม.	665.00	298,585.00	70.00	31,430.00	330,015.00
	FLASHING	34.50	ม.	250.00	8,625.00	50.00	1,725.00	10,350.00
*	เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 6 นิ้ว หนา 16 มม.	67.00	ม.	68.00	4,556.00	36.00	2,412.00	6,968.00

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ มทบ.35.....

สถานที่ก่อสร้าง..... ค่ายพิชัยดาบหัก จว.อ.ต. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

*	ปิดโครงจั่วด้วยไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. โครงคร่าวเหล็ก	24.00	ตร.ม.	294.00	7,056.00	92.00	2,208.00	9,264.00
---	---	-------	-------	--------	----------	-------	----------	----------

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....โรงจอดรถยนต์ 8 คัน (1 หัวโรง).....

แบบเลขที่.....ทบ.2415 ด.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
*	ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	36.00	ตร.ม.	288.00	10,368.00	92.00	3,312.00	13,680.00
*	กรอบเหล็กกล่อง ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว กรุลวดตาข่าย 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ขนาด 0.60 ม. x 4.50 ม.	1	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00
*	กรุดตาข่ายลวดถัก 1 นิ้ว เบอร์ 14 คร่าวเหล็ก	48.00	ตร.ม.	290.00	13,920.00	35%	4,872.00	18,792.00
	ผนังซีเมนต์บล็อก	80.00	ตร.ม.	132.00	10,560.00	80.00	6,400.00	16,960.00
	ผนังซีเมนต์บล็อก ชนิดมีลิ้นกันฝน	23.00	ตร.ม.	212.00	4,876.00	100.00	2,300.00	7,176.00
	ฉาบปูนเรียบ	293.00	ตร.ม.	69.00	20,217.00	82.00	24,026.00	44,243.00
	ทาสีพลาสติก (ภายใน)	154.00	ตร.ม.	49.00	7,546.00	28.00	4,312.00	11,858.00
	ทาสีพลาสติก (ภายนอก)	293.00	ตร.ม.	49.00	14,357.00	31.00	9,083.00	23,440.00
	ทาสีน้ำมัน	580.00	ตร.ม.	40.00	23,200.00	35.00	20,300.00	43,500.00
	ทาสีกันสนิม	580.00	ตร.ม.	32.00	18,560.00	30.00	17,400.00	35,960.00
*	น๊อต Ø 15 มม. พร้อมแหวนรอง	44	ชุด	20.00	880.00	-	-	880.00
*	ชั้นวางของ A	1	ที่	6,900.00	6,900.00	-	-	6,900.00
	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	36.00	ตร.ม.	279.00	10,044.00	166.00	5,976.00	16,020.00
	พื้น ค.ส.ล.ผิวขัดมัน	29.00	ตร.ม.	100.00	2,900.00	82.00	2,378.00	5,278.00
	พื้น ค.ส.ล.ผิวขัดหยาบ	629.00	ตร.ม.	35.00	22,015.00	61.00	38,369.00	60,384.00
	พื้น ค.ส.ล.ผิวปูกระเบื้องเซรามิค 8 นิ้ว x 8 นิ้ว	7.00	ตร.ม.	316.00	2,212.00	158.00	1,106.00	3,318.00
*	วางระบายน้ำตัววี ขนาด 0.30 ม. รายละเอียดตามแบบ 7307	40.50	ม.	1,263.00	51,151.50	-	-	51,151.50

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ มทบ.35.....

สถานที่ก่อสร้าง..... ค่ายพิชัยดาบหัก จว.อ.ต. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

*	วางระบายน้ำ ขนาด 0.50 ม. พร้อมฝา ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบ 7307	16.00	ม.	2,220.00	35,520.00	-	-	35,520.00
*	บ่อพัก ขนาด 0.60 ม. พร้อมฝา ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบ 7307	5	บ่อ	2,318.00	11,590.00	-	-	11,590.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....โรงจอดรถยนต์จุ 8 คัน (1 หัวโรง).....

แบบเลขที่.....ทบ.2415 ด.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
*	ชั้นวางของ B	1	ที่	10,200.00	10,200.00	-	-	10,200.00
*	แอสฟัลท์ผสมทรายอุดรอยต่อ	248.00	ม.	30.00	7,440.00	-	-	7,440.00
	กำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้ โดยการฉีดน้ำยาลงดิน	374.00	ตร.ม.	30.00	11,220.00	-	-	11,220.00
*	ป.1 ขนาด 1.40 ม. x 2.00 ม.	1	ชุด	12,400.00	12,400.00	-	-	12,400.00
*	ป.2 ขนาด 0.70 ม. x 2.00 ม. หน้าต่าง	2	ชุด	6,200.00	12,400.00	-	-	12,400.00
*	น.1 ขนาด 1.00 ม. x 2.00 ม.	2	ชุด	10,700.00	21,400.00	-	-	21,400.00
*	น.2 ขนาด 0.60 ม. x 1.20 ม.	1	ชุด	2,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							1,637,317.68
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							1,738,248.91
	- Boring Tset	1	จุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ มทบ.35.....

สถานที่ก่อสร้าง..... ค่ายพชียดาบหัก จว.อ.ต. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....หลุมซ่อมโรงจอดรถยนต์ 8 คัน (1 หัวโรง).....

แบบเลขที่.....ทบ.2415 ด.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.1.1	หลุมซ่อมโรงจอดรถยนต์							
	ขุดดิน	10.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	990.00	990.00
#	ทรายหยาบบดอัดแน่น	0.69	ลบ.ม.	420.00	289.80	91.00	62.79	352.59
#	คอนกรีต 1:3:5	0.46	ลบ.ม.	1,632.00	750.72	398.00	183.08	933.80
#	คอนกรีต 1:2:4	2.06	ลบ.ม.	1,813.00	3,734.78	391.00	805.46	4,540.24
#	เหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ 9 มม.	0.16	ตัน	28,590.00	4,574.40	4,100.00	656.00	5,230.40
#	เหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ 6 มม.	0.005	ตัน	29,728.00	148.64	4,100.00	20.50	169.14
	ไม้แบบ	26.00	ตร.ม.	380.00	9,880.00	133.00	3,458.00	13,338.00
#	ลวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	34.00	170.00	-	-	170.00
#	ตะปู	8.00	กก.	25.00	200.00	-	-	200.00
*	ลวดตาข่ายถัก ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว	0.12	ตร.ม.	290.00	34.80	35%	12.18	46.98
*	เหล็ก [ ] ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว	2.00	ม.	31.00	62.00	35%	21.70	83.70
*	เหล็ก L ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	2	ท่อน	514.00	1,028.00	35%	359.80	1,387.80
	ฉาบปูนเรียบ	12.00	ตร.ม.	69.00	828.00	82.00	984.00	1,812.00
	ทาสีน้ำมัน	2.50	ตร.ม.	40.00	100.00	35.00	87.50	187.50
	ทาสีกันสนิม	2.50	ตร.ม.	32.00	80.00	30.00	75.00	155.00

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ มทบ.35.....

สถานที่ก่อสร้าง..... ค่ายพิชัยดาบหัก จว.อ.ต. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

* ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 20 W.	1	ชุด	-	-	-	-	350.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.1.1							29,947.15
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.1	1	แห่ง	-	-	-	-	1,781,696.06

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....โรงจอดรถยนต์ 8 คัน (1 หัวโรง).....

แบบเลขที่.....ทบ.2415 ด.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.2	ไฟฟ้าภายในอาคาร							
	CONSUMER UNIT 6 CCT. MAIN CB. 50 AT 63 AF 2 P 10 KA AT 240/415 V.	1	ชุด	2,352.00	2,352.00	500.00	500.00	2,852.00
	ดวงโคม T8 หลอด LED 1 x 9 W.	3	ชุด	230.00	690.00	115.00	345.00	1,035.00
	ดวงโคม T8 หลอด LED 2 x 18 W. ติดกับโครงหลังคาใต้ท้องซื้อ	7	ชุด	665.00	4,655.00	150.00	1,050.00	5,705.00
	เต้ารับไฟฟ้า แบบคู่ 2 P + E 16 A 250 V	6	ชุด	160.00	960.00	90.00	540.00	1,500.00
	สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์	4	ชุด	60.00	240.00	80.00	320.00	560.00
	สวิตช์ทางเดียว 4 สวิตช์	1	ชุด	200.00	200.00	115.00	115.00	315.00
	สาย THW. ขนาด 1.5 ตร.มม.	1	ม้วน	542.00	542.00	500.00	500.00	1,042.00
	สาย THW. ขนาด 2.5 ตร.มม.	3	ม้วน	813.00	2,439.00	700.00	2,100.00	4,539.00
	สาย THW. ขนาด 4 ตร.มม.	1.8	ม้วน	1,375.00	2,475.00	1,000.00	1,800.00	4,275.00
	สาย THW. ขนาด 16 ตร.มม.	0.60	ม้วน	6,120.00	3,672.00	2,000.00	1,200.00	4,872.00
	ท่อ PVC. เหลืออง Ø 18 มม.	30	ท่อน	36.00	1,080.00	80.00	2,400.00	3,480.00
	ท่อ PVC. เหลืออง Ø 20 มม.	25	ท่อน	45.00	1,125.00	92.00	2,300.00	3,425.00
	ท่อ IMC Ø 1 นิ้ว	3	ท่อน	303.00	909.00	96.00	288.00	1,197.00
	ระบบสายต่อลงดิน	1	งาน	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ มทบ.35.....

สถานที่ก่อสร้าง..... ค่ายพิชัยดาบหัก จว.อ.ต. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.2							36,647.00

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....โรงจอดรถยนต์จุ 8 คัน (1 หัวโรง).....

แบบเลขที่.....ทบ.2415 ด.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.3	ประปาภายในอาคาร							
	ท่อ PB.2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ขนาด $\varnothing$ 20 มม.	30.00	ม.	39.00	1,170.00	30.00	900.00	2,070.00
	ท่อ PB.2110 CLASS 160 PSI. SDR. 13.5 ขนาด $\varnothing$ 25 มม.	20.00	ม.	64.00	1,280.00	30.00	600.00	1,880.00
	ท่อ PVC. CLASS 8.5 ขนาด $\varnothing$ 55 มม.	3	ท่อน	195.00	585.00	160.00	480.00	1,065.00
	ท่อ PVC. CLASS 8.5 ขนาด $\varnothing$ 100 มม.	1	ท่อน	700.00	700.00	400.00	400.00	1,100.00
	ข้อต่อ และอุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,730.00	1,730.00	520.00	520.00	2,250.00
	อ่างล้างหน้า ชนิดติดผนัง	1	ชุด	1,755.00	1,755.00	450.00	450.00	2,205.00
	หิ้งวางของ ชนิดเคลือบขาว	1	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00
	กระจกเงาบานพลิก	1	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00
	ส้วมนั่งราบระบบปลั๊ซแทงค์	1	ชุด	3,300.00	3,300.00	450.00	450.00	3,750.00
	ที่ปัสสาวะชายติดผนัง พร้อมปลั๊ซวาล์ว	2	ชุด	2,165.00	4,330.00	450.00	900.00	5,230.00
	ที่ใส่กระดาษชำระ	1	ชุด	440.00	440.00	120.00	120.00	560.00
	ขอแขวนผ้า	1	ชุด	170.00	170.00	70.00	70.00	240.00





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ มทบ.35.....

สถานที่ก่อสร้าง..... ค่ายพชียดาบหัก จว.อ.ต. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต.....

แบบเลขที่.....ทบ.8020.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1.4	ลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าอาคาร แบบที่ 3 แถวที่ 2 (รับน้ำหนัก 12 ตัน)							
*	ลูกเรียง (Sub Base)	0.325	ลบ.ม.	350.00	113.75	41.61	13.52	127.27
*	หินคลุก (Base)	0.195	ลบ.ม.	420.00	81.90	66.04	12.88	94.78
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 1.00 ตร.ม. )							222.05
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 1.00 ตร.ม. )							222.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.4	365.00	ตร.ม.					81,030.00
1.5	ถมดินบริเวณจุดสร้างอาคาร	1,798.00	ลบ.ม.	98.00	176,204.00	-	-	176,204.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1 เป็นเงิน	1	หลัง	-	-	-	-	2,119,834.06

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ มทบ.35.....

สถานที่ก่อสร้าง..... ค่ายพิชัยดาบหัก จว.อ.ต. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

--	--	--	--	--	--	--	--	--

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต.....

แบบเลขที่.....ทบ.8020.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
2	ถนนทางเข้าอาคาร							
2.1	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบที่ 3 แถวที่ 2 (รับน้ำหนัก 12 ตัน)							
*	ลูกรัง (Sub Base)	0.325	ลบ.ม.	350.00	113.75	41.61	13.52	127.27
*	หินคลุก (Base)	0.195	ลบ.ม.	420.00	81.90	66.04	12.88	94.78
*	ผิว Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.	1.00	ตร.ม.	233.00	233.00	14.69	14.69	247.69
*	Prime Coat	1.00	ตร.ม.	25.61	25.61	7.02	7.02	32.63
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 1.00 ตร.ม. )							502.37
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 1.00 ตร.ม. )							502.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.1	258.00	ตร.ม.					129,516.00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... โครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ. ของ ทภ.3 ประจำปีงบประมาณ 2565 ของ มทบ.35.....

สถานที่ก่อสร้าง..... ค่ายพชียดาบหัก จว.อ.ต. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

ร.ท.	ประมาณอาคาร	จ.ส.ท.	ประมาณไฟฟ้า-ประปา	พ.อ.	รกร.ทน.ผปก.๖	พ.อ.			๕

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) พ.อ. .... (ลงชื่อ) พ.อ. .... (ลงชื่อ) พ.อ. ....

วันที่.....เดือน.....ปี.....

หมายเหตุ

--

หมายเหตุ

--

--

หมายเหตุ
----------

--



หมายเหตุ







--

หมายเหตุ

--



หมายเหตุ



--

หมายเหตุ
----------

--

--

หมายเหตุ
----------

--

--

หมายเหตุ

(ปิดเศษ)
----------

--


หมายเหตุ

--

(ปิดเศษ)

--

หมายเหตุ
ปิดเศษ



ผอ.กบพ.ยย.ทบ.