

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....คลัง สป. 2-4.....

แบบเลขที่....กท 13-3 น. ....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานรายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ. ค่ายสุริยพงษ์</b>								
1	สร้างคลัง สป.2-4								
1.1	สร้างคลัง สป.2-4								
	ขุดดินทำฐานราก	304.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	34,048.00	34,048.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	17.00	ลบ.ม.	430.00	7,310.00	112.00	1,904.00	9,214.00	
	คอนกรีต 1:3:5	14.00	ลบ.ม.	1,705.00	23,870.00	426.00	5,964.00	29,834.00	
*	คอนกรีต 1:2:4	162.00	ลบ.ม.	2,065.00	334,530.00	419.00	67,878.00	402,408.00	
	เหล็กเสริม ขนาดต่าง ๆ	15.88	ตัน	26,376.00	418,850.88	3,100.00	49,228.00	468,078.88	
	ลวดผูกเหล็ก	476.00	กก.	44.00	20,944.00	-	-	20,944.00	
*	ไม้แบบ (822.00 ตร.ม.)	611.00	ตร.ม.	380.00	232,180.00	139.00	114,258.00	346,438.00	
	ตะปู	11	ลัง	809.00	8,899.00	-	-	8,899.00	
*	พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE รับ นน. ปลอดภัย 500 กก./ตร.ม. หนา 0.15ม.	500.00	ตร.ม.	650.00	325,000.00	40.00	20,000.00	345,000.00	
	เหล็กฉาก L 100 x 100 x 7 มม.	118	ท่อน	1,626.00	191,868.00	-	-	191,868.00	
	เหล็กฉาก L 65 x 65 x 5 มม.	168	ท่อน	760.00	127,680.00	-	-	127,680.00	
	แปเหล็ก [ 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	126	ท่อน	867.00	109,242.00	-	-	109,242.00	
*	แผ่นเหล็ก หนา 12 มม. ขนาด 250 x 400 มม.	24	แผ่น	301.00	7,224.00	35%	2,528.40	9,752.40	
*	แผ่นเหล็ก หนา 9 มม. ขนาด 200 x 300 มม.	300	แผ่น	135.00	40,500.00	35%	14,175.00	54,675.00	
*	น๊อต Ø 19 มม.	48	ตัว	35.00	1,680.00	35%	588.00	2,268.00	
*	SAG ROD Ø 9 มม.	120	ชุด	30.00	3,600.00	-	-	3,600.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....คลัง สป. 2-4.....

แบบเลขที่....กท 13-3 น. ....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
*	TURN BUCKLE Ø 19 มม.	12	ชุด	900.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
*	อุปกรณ์ประกอบโครงเหล็ก	1	หลัง	4,400.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	หลังคาเหล็กรีดลอน พร้อมพ่นฉนวนกันความร้อน PU โฟม หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว และเคลือบสีปิดผิวหน้าโฟม	650.00	ตร.ม.	960.00	624,000.00	70.00	45,500.00	669,500.00	
	หลังคาแผ่นไฟเบอร์กลาส ชนิดโปร่งแสง	50.00	ตร.ม.	1,200.00	60,000.00	70.00	3,500.00	63,500.00	
	ปิดจั่วแผ่นเหล็กรีดลอน ชนิดเคลือบสี	100.00	ตร.ม.	520.00	52,000.00	70.00	7,000.00	59,000.00	
	FLASHING	133.00	ม.	250.00	33,250.00	50.00	6,650.00	39,900.00	
	ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ	16,025.00	กก.	-	-	10.00	160,250.00	160,250.00	
*	ปิดจั่วเชิงชาย - เชิงชายแผ่นเหล็กรีดลอนกรอบโครงคร่าวเหล็ก ขนาด L 50 x 50 x 4 มม. @ 1.00 ม. #	130.00	ตร.ม.	917.00	119,210.00	70.00	9,100.00	128,310.00	
	ฉาบปูนโครงสร้าง	192.00	ตร.ม.	71.00	13,632.00	115.00	22,080.00	35,712.00	
*	ฝ้าตะแกรงเหล็กฉีกกันนก หนา 1.2 มม. พร้อมโครงคร่าวเหล็ก ขนาด L 50 x 50 x 40 มม. @ 0.60 ม. #	216.00	ตร.ม.	1,180.00	254,880.00	110.00	23,760.00	278,640.00	
	ผนังก่ออิฐมวลเบา	235.00	ตร.ม.	173.00	40,655.00	56.00	13,160.00	53,815.00	
	ฉาบปูนเรียบมวลเบา	500.00	ตร.ม.	33.00	16,500.00	87.00	43,500.00	60,000.00	
	ทาสีกันสนิม	1,500.00	ตร.ม.	32.00	48,000.00	30.00	45,000.00	93,000.00	
	ทาสีน้ำมัน	1,600.00	ตร.ม.	40.00	64,000.00	35.00	56,000.00	120,000.00	
	ทาสีน้ำพลาสติก (ภายใน)	338.00	ตร.ม.	49.00	16,562.00	28.00	9,464.00	26,026.00	
	ทาสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	324.00	ตร.ม.	49.00	15,876.00	31.00	10,044.00	25,920.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....คลัง สป. 2-4.....

แบบเลขที่....ภท 13-3 น. ....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้	644.00	ตร.ม.	60.00	38,640.00	-	-	38,640.00	
	ประตู - หน้าต่าง								
	ป.1 ขนาด 5.00 ม. x 3.00 ม.	1	ชุด	46,608.00	46,608.00	12,866.00	12,866.00	59,474.00	
	ป.2 ขนาด 8.00 ม. x 4.00 ม.	1	ชุด	64,344.00	64,344.00	16,556.00	16,556.00	80,900.00	
	น.1 ขนาด 0.50 ม. x 5.00 ม. พร้อมมุ้งลวดด้านใน	10	ชุด	9,290.00	92,900.00	1,860.00	18,600.00	111,500.00	
	น.2 ขนาด 0.50 ม. x 7.50 ม. พร้อมมุ้งลวดด้านใน	2	ชุด	13,745.00	27,490.00	2,750.00	5,500.00	32,990.00	
	น.2 ขนาด 0.50 ม. x 6.00 ม. พร้อมมุ้งลวดด้านใน	2	ชุด	11,070.00	22,140.00	2,210.00	4,420.00	26,560.00	
	น.3 ขนาด 2.00 ม. x 4.50 ม.	2	ชุด	20,700.00	41,400.00	3,150.00	6,300.00	47,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							4,390,486.28	
	- ลูกหมุนระบายอากาศ ขนาด $\varnothing$ 25 นิ้ว	5	ชุด	2,000.00	10,000.00	200.00	1,000.00	11,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.1							4,401,486.28	
	- BORING TEST	1	จุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....คลัง สป. 2-4.....

แบบเลขที่....ภท 13-3 น. ....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	ไฟฟ้าภายในอาคาร								
	LOAD CENTER 12 CCT. CB. 50 AT. 100 AF. 3 P. 14 KA. 480 V.	1	ชุด	9,650.00	9,650.00	1,200.00	1,200.00	10,850.00	
	โคม T8 หลอด LED ขนาด 2 x 18 W. มีขาห้อย	36	ชุด	960.00	34,560.00	150.00	5,400.00	39,960.00	
	สวิทซ์ทางเดี่ยว 1 สวิทซ์	2	ชุด	60.00	120.00	80.00	160.00	280.00	
	สวิทซ์ทางเดี่ยว 2 สวิทซ์	1	ชุด	90.00	90.00	90.00	90.00	180.00	
	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ 2 P + E 16 A. 250 V.	11	ชุด	160.00	1,760.00	90.00	990.00	2,750.00	
	สายไฟฟ้า THW. ขนาด Ø 16 ตร.มม.	1.20	ม้วน	6,349.00	7,618.80	2,000.00	2,400.00	10,018.80	
	สายไฟฟ้า THW. ขนาด Ø 10 ตร.มม.	0.10	ม้วน	4,092.00	409.20	1,600.00	160.00	569.20	
	สายไฟฟ้า THW. ขนาด Ø 4 ตร.มม.	4	ม้วน	1,427.00	5,708.00	1,000.00	4,000.00	9,708.00	
	สายไฟฟ้า THW. ขนาด Ø 2.5 ตร.มม.	6.40	ม้วน	1,121.00	7,174.40	700.00	4,480.00	11,654.40	
	สายไฟฟ้า THW. ขนาด Ø 1.5 ตร.มม.	2.60	ม้วน	794.00	2,064.40	500.00	1,300.00	3,364.40	
	ท่อร้อยสายไฟ IMC ขนาด Ø 1 1/4 นิ้ว	2	ท่อน	457.00	914.00	114.00	228.00	1,142.00	
	ท่อร้อยสายไฟ PVC. ขนาด Ø 3/4 นิ้ว	42	ท่อน	45.00	1,890.00	92.00	3,864.00	5,754.00	
	ท่อร้อยสายไฟ PVC. ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	75	ท่อน	36.00	2,700.00	80.00	6,000.00	8,700.00	
	GROUND ROD	1	ชุด	950.00	950.00	100.00	100.00	1,050.00	
	อุปกรณ์ประกอบงาน	1	งาน	3,389.00	3,389.00	1,016.00	1,016.00	4,405.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.2							110,385.80	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ถนน - พื้นแข็ง ค.ส.ล. ( 1,000 ตร.ม. ).....

แบบเลขที่.....ทบ.7943.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	สร้างพื้นแข็ง ค.ส.ล. หน้าอาคาร รับน้ำหนัก 12 ตัน								
*	หินคลุก	275.60	ลบ.ม.	378.00	104,176.80	56.03	15,441.87	119,618.67	
*	ทรายรองพื้น	41.34	ลบ.ม.	430.00	17,776.20	35.46	1,465.92	19,242.12	
*	คอนกรีต 1:2:4	210.00	ลบ.ม.	2,065.00	433,650.00	327.00	68,670.00	502,320.00	
	เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม.#	1,000.00	ตร.ม.	73.00	73,000.00	5.00	5,000.00	78,000.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 12 มม.	0.568	ตัน	28,917.00	16,424.86	3,600.00	2,044.80	18,469.66	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม.	0.457	ตัน	25,200.00	11,516.40	3,100.00	1,416.70	12,933.10	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 20 มม.	0.592	ตัน	24,663.00	14,600.50	3,100.00	1,835.20	16,435.70	
*	รอยต่ออุดด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย (กว้าง 0.02 ม. x ลึก 0.02 ม.)	190.00	ม.	30.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
*	ปลายเหล็กโตเวลทาเคลือบด้วย BITUMEN	100.70	ม.	69.00	6,948.30	-	-	6,948.30	
*	โฟม หรือกระดาษขานอ้อย	10.00	ม.	30.00	300.00	-	-	300.00	
*	CAP อุดด้วย EXPANDITE RUBBER FILLER	38	อัน	100.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
*	รอยต่อตัดด้วยเครื่อง	180.00	ม.	-	-	10.00	1,800.00	1,800.00	
	ไม้แบบ ( 390.00 ตร.ม. )	78.00	ตร.ม.	380.00	29,640.00	139.00	54,210.00	83,850.00	
	ตะปู	97.50	กก.	46.00	4,485.00	-	-	4,485.00	
	ลวดผูกเหล็ก	48.51	กก.	44.00	2,134.44	-	-	2,134.44	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 1,000.00 ตร.ม. )							876,036.98	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( เฉลี่ย 1.00 ตร.ม. )							876.04	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( เฉลี่ย 1.00 ตร.ม. )							876.00	(พิเศษ)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.3	119.62	ตร.ม.					104,787.12	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....

แบบเลขที่.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1.4	ชั้นวางของโครงเหล็ก (หลังละ 20 ชุด) รายละเอียดตามแบบ 4072 ก.	20	ชุด	24,506.00	490,120.00	-	-	490,120.00	
1.5	ปรับพื้นที่ บริเวณจุดก่อสร้างอาคาร	988.00	ตร.ม.	-	-	5.69	5,621.72	5,621.72	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ท่อระบายน้ำลอดถนน ขนาด 0.60 ม. (เดี่ยว).....

แบบเลขที่.....กท.19-1 ก. - กท.19-8 ก. ....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.6	สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. พร้อมกำแพงปากท่อทั้งสองด้าน ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม.	1	ท่อน	560.00	560.00	124.00	124.00	684.00	
	ขุดดิน	2.38	ลบ.ม.	-	-	112.00	266.56	266.56	
*	คอนกรีต 1:2:4	0.67	ลบ.ม.	2,065.00	1,383.55	327.00	219.09	1,602.64	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด $\varnothing$ 9 มม.	0.02	ตัน	26,570.00	531.40	4,400.00	88.00	619.40	
	ทรายหยาบ	0.90	ลบ.ม.	430.00	387.00	112.00	100.80	487.80	
	ลวดผูกเหล็ก	0.40	กก.	44.00	17.60	-	-	17.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง/เมตร							3,678.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง/เมตร							3,678.00	(พิเศษ)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	10.00	ม.					36,780.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ท่อระบายน้ำลอดถนน ขนาด 0.60 ม. (เดี่ยว).....

แบบเลขที่.....กท.19-1 ก. - กท.19-8 ก. ....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กำแพงปากท่อ								
	ทรายหยาบ	0.21	ลบ.ม.	430.00	90.30	112.00	23.52	113.82	
	คอนกรีตหยาบ	0.08	ลบ.ม.	1,705.00	136.40	426.00	34.08	170.48	
*	คอนกรีต 1:2:4	0.83	ลบ.ม.	2,065.00	1,713.95	327.00	271.41	1,985.36	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด $\varnothing$ 9 มม.	0.04	ตัน	26,570.00	1,062.80	4,400.00	176.00	1,238.80	
	ไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	380.00	2,280.00	139.00	834.00	3,114.00	
	ลวดผูกเหล็ก	0.80	กก.	44.00	35.20	-	-	35.20	
	ตะปู	1.80	กก.	46.00	82.80	-	-	82.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง/ด้าน							6,740.46	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง/ด้าน							6,740.00	(พิเศษ)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	2	ด้าน					13,480.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1.6							50,260.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 1 เป็นเงิน (ยกเว้น ข้อ 1.4 )							4,686,040.92	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว.....

แบบเลขที่.....9181 น. ....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	สร้างเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว								
2.1	สร้างเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว								
	ขุดดินฐานราก	677.00	ลบ.ม.	-	-	112.00	75,824.00	75,824.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	32.00	ลบ.ม.	430.00	13,760.00	112.00	3,584.00	17,344.00	
	คอนกรีต 1:3:5	13.35	ลบ.ม.	1,705.00	22,761.75	426.00	5,687.10	28,448.85	
*	คอนกรีต 1:2:4 (รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.)	109.00	ลบ.ม.	2,140.00	233,260.00	485.00	52,865.00	286,125.00	
	ไม้แบบ ( 280.00 ตร.ม. )	196.00	ตร.ม.	380.00	74,480.00	139.00	38,920.00	113,400.00	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 16 มม.	6.85	ตัน	24,885.00	170,462.25	3,600.00	24,660.00	195,122.25	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	0.35	ตัน	24,835.00	8,692.25	3,600.00	1,260.00	9,952.25	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9 มม.	0.28	ตัน	26,570.00	7,439.60	4,400.00	1,232.00	8,671.60	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม.	0.39	ตัน	27,362.00	10,671.18	4,400.00	1,716.00	12,387.18	
	ลวดผูกเหล็ก	236.00	กก.	44.00	10,384.00	-	-	10,384.00	
	ตะปู	70.00	กก.	46.00	3,220.00	-	-	3,220.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							760,879.13	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครั้ว.....

แบบเลขที่.....9181 น. ....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง								
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป ชนิดท้องเรียบหนา 0.05 ม. รับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	640.00	ตร.ม.	295.00	188,800.00	25.00	16,000.00	204,800.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	37.00	ลบ.ม.	430.00	15,910.00	112.00	4,144.00	20,054.00	
*	คอนกรีต 1:2:4 (รูปทรงระบอบ 240 กก./ตร.ซม.)	238.00	ลบ.ม.	2,140.00	509,320.00	485.00	115,430.00	624,750.00	
	ไม้แบบ ( 1,889.00 ตร.ม. )	1,322.00	ตร.ม.	380.00	502,360.00	139.00	262,571.00	764,931.00	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 16 มม.	12.80	ตัน	24,885.00	318,528.00	3,600.00	46,080.00	364,608.00	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 12 มม.	3.22	ตัน	24,835.00	79,968.70	3,600.00	11,592.00	91,560.70	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9 มม.	7.47	ตัน	26,570.00	198,477.90	4,400.00	32,868.00	231,345.90	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม.	4.21	ตัน	27,362.00	115,194.02	4,400.00	18,524.00	133,718.02	
	ลวดผูกเหล็ก	823.00	กก.	44.00	36,212.00	-	-	36,212.00	
	ตะปู	472.00	กก.	46.00	21,712.00	-	-	21,712.00	
	เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม. #	371.00	ตร.ม.	73.00	27,083.00	5.00	1,855.00	28,938.00	
	เหล็กกล่อง [J] 100 x 100 x 3.2 มม.	8	ท่อน	1,886.00	15,088.00	-	-	15,088.00	
	เหล็กกล่อง [J] 125 x 50 x 3.2 มม.	44	ท่อน	1,537.00	67,628.00	-	-	67,628.00	
	เหล็กกล่อง [J] 100 x 50 x 3.2 มม.	18	ท่อน	1,388.00	24,984.00	-	-	24,984.00	
	เหล็กฉาก L 100 x 100 x 7 มม.	6	ท่อน	1,626.00	9,756.00	-	-	9,756.00	
	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	154	ท่อน	775.00	119,350.00	-	-	119,350.00	
	ค่าแรงเหล็กรูปพรรณ	7,531.00	กก.	-	-	10.00	75,310.00	75,310.00	
	แผ่นเหล็ก ขนาด 200 x 200 x 9 มม.	55.00	แผ่น	90.00	4,950.00	35%	1,732.50	6,682.50	
	แผ่นเหล็ก ขนาด 200 x 100 x 9 มม.	11.00	แผ่น	45.00	495.00	35%	173.25	668.25	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว.....

แบบเลขที่.....9181 น. ....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	J-BOLT M16 ยาว 0.20 ม.	220.00	ชุด	76.00	16,720.00	35%	5,852.00	22,572.00	
	ทุกเหล็ก M12	124.00	ชุด	25.00	3,100.00	35%	1,085.00	4,185.00	
*	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี พร้อมฉนวนกันความร้อน PU โฟมหนาไม่น้อยกว่า 50 มม.	555.00	ตร.ม.	960.00	532,800.00	70.00	38,850.00	571,650.00	
	หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี พร้อมฉนวนกันความร้อน XPE หนาไม่น้อยกว่า 10 มม.	229.00	ตร.ม.	760.00	174,040.00	70.00	16,030.00	190,070.00	
	FLASHING	134.00	ม.	250.00	33,500.00	50.00	6,700.00	40,200.00	
	เชิงชายไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 20 ซม. หนา 1.7 ซม. พร้อมทำสี	152.00	ม.	91.00	13,832.00	36.00	5,472.00	19,304.00	
	ปิดลอนไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 15 ซม. หนา 0.8 ซม. พร้อมทำสี	152.00	ม.	68.00	10,336.00	36.00	5,472.00	15,808.00	
	ผนังก่ออิฐมวลเบา 1/2 แผ่น	669.00	ตร.ม.	298.00	199,362.00	94.00	62,886.00	262,248.00	
	ผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 10 ซม.	631.00	ตร.ม.	235.00	148,285.00	60.00	37,860.00	186,145.00	
	ผนังก่ออิฐบล็อก	243.00	ตร.ม.	133.00	32,319.00	84.00	20,412.00	52,731.00	
	ผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 8 มม. บุ 2 ด้าน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. #	160.00	ตร.ม.	529.00	84,640.00	154.00	24,640.00	109,280.00	
*	ผนังบุกระเบื้องฟอร์ชเลน ขนาด 0.30 ม. x 0.45 ม. สูง 1.80 ม.	340.00	ตร.ม.	1,009.00	343,060.00	166.00	56,440.00	399,500.00	
	พื้น ค.ส.ล. ทำผิวหยาบปาดเรียบ	284.00	ตร.ม.	35.00	9,940.00	64.00	18,176.00	28,116.00	
	พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	42.00	ตร.ม.	112.00	4,704.00	87.00	3,654.00	8,358.00	
	จุ่มกั้นไต่กันลื่น PVC.	240.00	ม.	140.00	33,600.00	42.00	10,080.00	43,680.00	
*	พื้นบุกระเบื้องฟอร์ชเลน ขนาด 0.60 ม. x 0.60 ม.	830.00	ตร.ม.	520.00	431,600.00	222.00	184,260.00	615,860.00	
*	พื้นบุกระเบื้องฟอร์ชเลนผิวด้าน ขนาด 0.30 ม. x 0.30 ม.	85.00	ตร.ม.	550.00	46,750.00	158.00	13,430.00	60,180.00	
	พื้นขัดมันตีเส้น	35.00	ตร.ม.	121.00	4,235.00	87.00	3,045.00	7,280.00	
	ฝ้าเพดานฉาบแต่งห้องพื้นโครงสร้าง	55.00	ตร.ม.	10.00	550.00	15.00	825.00	1,375.00	
	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม. #	675.00	ตร.ม.	292.00	197,100.00	75.00	50,625.00	247,725.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว.....

แบบเลขที่.....9181 น. ....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ	57.00	ตร.ม.	49.00	2,793.00	87.00	4,959.00	7,752.00	
	ฝ้าชายคาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ลายระแนงไม่มีรูระบายอากาศขอบเรียบ ขนาด 0.60 ม. x 1.20 ม. หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	124.00	ตร.ม.	288.00	35,712.00	92.00	11,408.00	47,120.00	
*	เหล็ก LG 2 นิ้ว x 8 นิ้ว หนา 2.3 มม. (ราวระเบียง)	6	ท่อน	2,067.00	12,402.00	738.00	4,428.00	16,830.00	
*	เหล็ก LG 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 2.3 มม. (ลูกกรงระเบียง)	30	ท่อน	498.00	14,940.00	282.00	8,460.00	23,400.00	
*	แผ่นเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว หนา 3 มม.	2.00	ตร.ม.	681.00	1,362.00	35%	476.70	1,838.70	
*	ราวบันไดเหล็ก ทาสีพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	85.00	ม.	930.00	79,050.00	-	-	79,050.00	
	บัวเชิงผนังโพลียูรีเทน สูง 0.10 ม. พร้อมทาสี	790.00	ม.	220.00	173,800.00	40.00	31,600.00	205,400.00	
	ผนังฉาบปูนเรียบมวลเบา	1,262.00	ตร.ม.	33.00	41,646.00	87.00	109,794.00	151,440.00	
	ผนังฉาบปูนเรียบ	2,163.00	ตร.ม.	71.00	153,573.00	87.00	188,181.00	341,754.00	
	ทาสีพลาสติก (ภายนอก)	952.00	ตร.ม.	49.00	46,648.00	31.00	29,512.00	76,160.00	
	ทาสีพลาสติก (ภายใน)	1,771.00	ตร.ม.	49.00	86,779.00	28.00	49,588.00	136,367.00	
	ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน (ภายนอก)	181.00	ตร.ม.	43.00	7,783.00	20.00	3,620.00	11,403.00	
	ทาสีพลาสติกฝ้าเพดาน (ภายใน)	730.00	ตร.ม.	43.00	31,390.00	20.00	14,600.00	45,990.00	
	ทาสีน้ำมัน	588.00	ตร.ม.	40.00	23,520.00	35.00	20,580.00	44,100.00	
	ทาสีกันสนิม	708.00	ตร.ม.	32.00	22,656.00	30.00	21,240.00	43,896.00	
*	ทับหลัง กว้าง 0.20 ม.	61.00	ม.	220.00	13,420.00	78.00	4,758.00	18,178.00	
*	บ่อพักน้ำ ขนาด 0.50 ม. ฝา ค.ส.ล.	7	บ่อ	5,229.00	36,603.00	-	-	36,603.00	
	กำจัดศัตรูทำลายเนื้อไม้โดยการฉีดน้ำยาลงดิน	481.00	ตร.ม.	60.00	28,860.00	-	-	28,860.00	
*	อุดรอยต่อด้วยยางแอสฟัลท์	191.00	ม.	30.00	5,730.00	-	-	5,730.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว.....

แบบเลขที่.....9181 น. ....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
*	เสาเอ็น - ทับหลัง งานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์	851.00	ม.	121.00	102,971.00	44.00	37,444.00	140,415.00	
*	ป.1 ขนาด 0.90 ม. x 2.05 ม. (วงกบ + กรอบบานเหล็กขึ้นรูปฉีดโฟม)	30	ชุด	8,300.00	249,000.00	500.00	15,000.00	264,000.00	
*	ป.2 ขนาด 0.90 ม. x 2.05 ม. (ไฟเบอร์ + วงกบไฟเบอร์)	20	ชุด	8,000.00	160,000.00	500.00	10,000.00	170,000.00	
*	ป.3 ขนาด 0.90 ม. x 2.05 ม. (ไฟเบอร์ + วงกบไฟเบอร์)	20	ชุด	8,000.00	160,000.00	500.00	10,000.00	170,000.00	
*	ป.4 ขนาด 0.80 ม. x 2.05 ม. UPVC.	20	ชุด	4,500.00	90,000.00	500.00	10,000.00	100,000.00	
*	ป.5 ขนาด 0.50 ม. x 2.05 ม. UPVC.	10	ชุด	2,300.00	23,000.00	500.00	5,000.00	28,000.00	
*	น.1 พร้อมมุ้งลวด ขนาด 1.08 ม. x 1.15 ม. (บานเปิด)	10	ชุด	6,900.00	69,000.00	-	-	69,000.00	
*	น.2 พร้อมมุ้งลวดขนาด 2.02 ม. x 1.15 ม. (บานเปิดคู่)	20	ชุด	12,500.00	250,000.00	-	-	250,000.00	
*	น.3 พร้อมมุ้งลวดขนาด 1.09 ม. x 0.65 ม. (ช่องแสงติดตาย)	10	ชุด	2,600.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
*	น.4 พร้อมมุ้งลวด ขนาด 0.75 ม. x 1.15 ม. (บานเปิด)	10	ชุด	3,650.00	36,500.00	-	-	36,500.00	
*	น.5 ขนาด 2.00 ม. x 0.55 ม. (ติดตาย)	10	ชุด	4,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							8,344,150.07	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.1	1	หลัง					9,105,029.20	
	- แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำอาคาร พร้อมทำ QR CODE	1	แผ่น	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- BORING TEST	1	จุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครั้ว.....

แบบเลขที่.....9181 น.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	ไฟฟ้าภายในอาคาร								
	CONSUMER UNIT 6 คู่สาย MAIN MCB.50 AT.100 AF. 2 P. AT 240 V.	10	ชุด	5,340.00	53,400.00	500.00	5,000.00	58,400.00	
	โคมไฟฟ้า T8 หลอด LED 1x9 W. ติดผนังฝาครอบพลาสติกขาวขุ่นกรองแสง	30	ชุด	330.00	9,900.00	115.00	3,450.00	13,350.00	
	โคมไฟฟ้า T8 หลอด LED 1x9 W. ติดเพดาน	10	ชุด	230.00	2,300.00	115.00	1,150.00	3,450.00	
	โคมไฟฟ้า T8 หลอด LED 2x18 W.ติดเพดานแบบตะแกรงถี่ แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม	10	ชุด	1,160.00	11,600.00	150.00	1,500.00	13,100.00	
	โคมไฟฟ้า T8 หลอด LED 1x18 W. ติดเพดานแบบตะแกรงถี่ แผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม	40	ชุด	820.00	32,800.00	135.00	5,400.00	38,200.00	
	โคมดาวนไลท์ หลอด LED BULB ขนาด 9 W.	40	ชุด	268.00	10,720.00	115.00	4,600.00	15,320.00	
	ดวงโคม หลอด LED กลม ขนาด 1x24 w. ติดลอยฝาครอบอะครีลิคขาวขุ่น	60	ชุด	475.00	28,500.00	115.00	6,900.00	35,400.00	
	กริ่งไฟฟ้าพร้อมสวิตช์กันฝน	10	ชุด	350.00	3,500.00	165.00	1,650.00	5,150.00	
	เต้ารับไฟฟ้า 2 P+ E 16 A 250 V ม่านนิรภัย	120	ชุด	205.00	24,600.00	90.00	10,800.00	35,400.00	
	สวิตช์ทางเดียว 1 สวิตช์	50	ชุด	60.00	3,000.00	80.00	4,000.00	7,000.00	
	สวิตช์ทางเดียว 2 สวิตช์	20	ชุด	90.00	1,800.00	90.00	1,800.00	3,600.00	
	สวิตช์ทางเดียว 3 สวิตช์	30	ชุด	120.00	3,600.00	100.00	3,000.00	6,600.00	
	สวิตช์สองทาง 1 สวิตช์	20	ชุด	90.00	1,800.00	85.00	1,700.00	3,500.00	
	สาย THW. ขนาด 4 ตร.มม.	19	ม้วน	1,427.00	27,113.00	500.00	9,500.00	36,613.00	
	สาย THW. ขนาด 2.5 ตร.มม.	60.00	ม้วน	1,121.00	67,260.00	700.00	42,000.00	109,260.00	
	สาย THW. ขนาด 10 ตร.มม.	1.50	ม้วน	4,092.00	6,138.00	1,600.00	2,400.00	8,538.00	
	สาย THW. ขนาด 16 ตร.มม.	3	ม้วน	6,349.00	19,047.00	2,000.00	6,000.00	25,047.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)**

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครั้ว.....

แบบเลขที่.....9181 น.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อ EMT ขนาด $\varnothing$ 3/4 นิ้ว	760	ท่อน	134.00	101,840.00	72.00	54,720.00	156,560.00	
	ท่อ EMT ขนาด $\varnothing$ 1 นิ้ว	20	ท่อน	191.00	3,820.00	84.00	1,680.00	5,500.00	
	ท่อ PVC. ขนาด $\varnothing$ 1/2 นิ้ว	35	ท่อน	36.00	1,260.00	80.00	2,800.00	4,060.00	
	GROUND ROD พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	10	ชุด	950.00	9,500.00	100.00	1,000.00	10,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบงาน	1	งาน	33,307.00	33,307.00	9,990.00	9,990.00	43,297.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.2	1	หลัง					637,845.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครั้ว.....

แบบเลขที่.....9181 น.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3	ประปาภายในอาคาร								
	อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง อุปกรณ์ประกอบครบชุด	20	ชุด	1,873.00	37,460.00	450.00	9,000.00	46,460.00	
	โถสุขภัณฑ์นั่งราบ 2 ชั้น หม้อพักน้ำ DUAL FLUSH ใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตร	20	ชุด	3,290.00	65,800.00	450.00	9,000.00	74,800.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระเคลือบขาว	20	ชุด	364.00	7,280.00	120.00	2,400.00	9,680.00	
	สายฉีดชำระ สายอ่อน หัวฉีดทองเหลืองชุบโครเมียม สายน้ำสแตนเลสสตีล	20	ชุด	386.00	7,720.00	70.00	1,400.00	9,120.00	
	ฝักบัวอาบน้ำ ชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกฝักบัว	20	ชุด	740.00	14,800.00	70.00	1,400.00	16,200.00	
	ที่ใส่สบู่เคลือบขาว	20	ชุด	252.00	5,040.00	120.00	2,400.00	7,440.00	
	ราวพาดผ้าแบบขาและรางสแตนเลสสตีล	20	ชุด	375.00	7,500.00	70.00	1,400.00	8,900.00	
	hingวางของพลาสติก	20	ชุด	224.00	4,480.00	70.00	1,400.00	5,880.00	
	กระจกเงาส่องหน้า กรอบอลูมิเนียมติดผนัง	20	ชุด	280.00	5,600.00	70.00	1,400.00	7,000.00	
	FD ขนาด Ø 55 มม.	40	ชุด	140.00	5,600.00	200.00	8,000.00	13,600.00	
	ท่อ PVC. CLASS 13.5 ขนาด Ø 15 มม.	40	ท่อน	67.00	2,680.00	120.00	4,800.00	7,480.00	
	ท่อ PVC. CLASS 13.5 ขนาด Ø 20 มม.	118	ท่อน	80.00	9,440.00	120.00	14,160.00	23,600.00	
	ท่อ PVC. CLASS 13.5 ขนาด Ø 50 มม.	10	ท่อน	322.00	3,220.00	160.00	1,600.00	4,820.00	
	ท่อ PVC. CLASS 8.5 ขนาด Ø 40 มม.	9	ท่อน	150.00	1,350.00	120.00	1,080.00	2,430.00	
	ท่อ PVC. CLASS 8.5 ขนาด Ø 55 มม.	76	ท่อน	233.00	17,708.00	160.00	12,160.00	29,868.00	
	ท่อ PVC. CLASS 8.5 ขนาด Ø 100 มม.	40	ท่อน	829.00	33,160.00	400.00	16,000.00	49,160.00	
	อุปกรณ์ประกอบงาน	1	งาน	28,407.00	28,407.00	8,522.00	8,522.00	36,929.00	
	GATE VALVE ขนาด Ø 20 มม.	70	ชุด	412.00	28,840.00	150.00	10,500.00	39,340.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครั้ว.....

แบบเลขที่.....9181 น.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ซีควาล์ว ขนาด $\varnothing$ 20 มม.	30	ชุด	150.00	4,500.00	150.00	4,500.00	9,000.00	
	ก๊อกน้ำ ชนิด BALL VALVE ขนาด $\varnothing$ 15 มม.	40	ชุด	112.00	4,480.00	25.00	1,000.00	5,480.00	
	STOP VALVE ขนาด $\varnothing$ 18 มม.	50	ชุด	150.00	7,500.00	35.00	1,750.00	9,250.00	
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดกระโถน-กรองไร้อากาศ ทำด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรงพลาสติก ขนาดจุไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร	10	ถัง	14,500.00	145,000.00	1,000.00	10,000.00	155,000.00	
	ฐานรองรับถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดจุ 1,600 ลิตร (ไม่ตอกเข็มเสา)	10	ฐาน	3,901.00	39,010.00	-	-	39,010.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	1	หลัง					610,447.00	
	- มาตรวัดน้ำ ขนาด $\varnothing$ 20 มม.	10	ชุด	1,185.00	11,850.00	150.00	1,500.00	13,350.00	
	- GATE VALVE ขนาด $\varnothing$ 20 มม.	20	ชุด	412.00	8,240.00	150.00	3,000.00	11,240.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.3							635,037.00	
2.4	อ่างซิงค์สแตนเลส พร้อมก๊อกคอตัวเจ ชนิด 1 หลุม มีที่พักจาน	10	ชุด	2,400.00	24,000.00	300.00	3,000.00	27,000.00	
2.5	ถังเก็บน้ำบนดิน PE จุ 1,000 ลิตร รายละเอียดตามแบบ 10564	10	ถัง	5,296.00	52,960.00	-	-	52,960.00	
2.6	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ (HOME PUMP) ขนาด 250 วัตต์	10	เครื่อง	5,600.00	56,000.00	1,500.00	15,000.00	71,000.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)**

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครั้ว.....

แบบเลขที่.....9181 น.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย								
	แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM CONTROL PANEL) ขนาดไม่น้อยกว่า 5 โชน ชนิดกันน้ำกันฝุ่น	1	ชุด	29,800.00	29,800.00	3,000.00	3,000.00	32,800.00	
	อุปกรณ์ตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR)	40	ชุด	920.00	36,800.00	80.00	3,200.00	40,000.00	
	อุปกรณ์เริ่มสัญญาณด้วยมือ (MANUAL STATION)	1	ชุด	1,270.00	1,270.00	80.00	80.00	1,350.00	
	กระดิ่งแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ALARM BELL)	3	ชุด	850.00	2,550.00	80.00	240.00	2,790.00	
	สาย IEC 01 ขนาด 2.5 ตร.มม.	5.00	ม้วน	1,121.00	5,605.00	700.00	3,500.00	9,105.00	
	สาย FRC ขนาด 2.5 ตร.มม.	100.00	ม.	29.00	2,900.00	12.00	1,200.00	4,100.00	
	ท่อ EMT ขนาด Ø 1/2 นิ้ว	103	ท่อน	93.00	9,579.00	66.00	6,798.00	16,377.00	
	อุปกรณ์ประกอบงาน	1	งาน	2,766.00	2,766.00	829.00	829.00	3,595.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.7							110,117.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครั้ว.....

แบบเลขที่.....9181 น.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	ครุภัณฑ์ประจำอาคาร								
	F1 ตู้เสื้อผ้า (3 ประตู)	10	ตู้	29,907.00	299,070.00	-	-	299,070.00	
	F2 ตู้เสื้อผ้า (2 ประตู)	10	ตู้	22,256.00	222,560.00	-	-	222,560.00	
	F3 เตียงนอน ขนาด 6 ฟุต (ไม่รวมเครื่องนอน)	10	เตียง	18,779.00	187,790.00	-	-	187,790.00	
	F4 เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต (ไม่รวมเครื่องนอน)	10	เตียง	12,171.00	121,710.00	-	-	121,710.00	
	F5 โต๊ะเครื่องแป้ง	10	ตัว	10,433.00	104,330.00	-	-	104,330.00	
	F6 โต๊ะ และเก้าอี้รับประทานอาหาร	10	ชุด	39,644.00	396,440.00	-	-	396,440.00	
	สตูล	10	ตัว	2,860.00	28,600.00	-	-	28,600.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์ประจำอาคาร ข้อ 2.8	1	แถว					1,360,500.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ถนน - พื้นแข็ง ค.ส.ล. ( 1,000 ตร.ม. ).....

แบบเลขที่.....ทบ.7943.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.9	พื้นแข็ง ค.ส.ล. ด้านหน้าอาคาร รั้วหน้าห้อง 12 ต้น								
*	หินคลุก	275.60	ลบ.ม.	378.00	104,176.80	56.03	15,441.87	119,618.67	
*	ทรายรองพื้น	41.34	ลบ.ม.	430.00	17,776.20	35.46	1,465.92	19,242.12	
*	คอนกรีต 1:2:4	210.00	ลบ.ม.	2,065.00	433,650.00	327.00	68,670.00	502,320.00	
	เหล็ก WIRE MESH Ø 6 มม. @ 0.20 ม.#	1,000.00	ตร.ม.	73.00	73,000.00	5.00	5,000.00	78,000.00	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 12 มม.	0.568	ตัน	28,917.00	16,424.86	3,600.00	2,044.80	18,469.66	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 19 มม.	0.457	ตัน	25,200.00	11,516.40	3,100.00	1,416.70	12,933.10	
	เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด Ø 20 มม.	0.592	ตัน	24,663.00	14,600.50	3,100.00	1,835.20	16,435.70	
*	รอยต่ออุดด้วยแอสฟัลท์ผสมทราย (กว้าง 0.02 ม. x ลึก 0.02 ม.)	190.00	ม.	30.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
*	ปลายเหล็กโตเวลทาเคลือบด้วย BITUMEN	100.70	ม.	69.00	6,948.30	-	-	6,948.30	
*	โฟม หรือกระดาษขานอ้อย	10.00	ม.	30.00	300.00	-	-	300.00	
*	CAP อุดด้วย EXPANDITE RUBBER FILLER	38	อัน	100.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
*	รอยต่อตัดด้วยเครื่อง	180.00	ม.	-	-	10.00	1,800.00	1,800.00	
	ไม้แบบ ( 390.00 ตร.ม. )	78.00	ตร.ม.	380.00	29,640.00	139.00	54,210.00	83,850.00	
	ตะปู	97.50	กก.	46.00	4,485.00	-	-	4,485.00	
	ลวดผูกเหล็ก	48.51	กก.	44.00	2,134.44	-	-	2,134.44	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( 1,000.00 ตร.ม. )							876,036.98	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( เฉลี่ย 1.00 ตร.ม. )							876.04	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ( เฉลี่ย 1.00 ตร.ม. )							876.00	(ปิดเศษ)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.9	70.00	ตร.ม.					61,320.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....

แบบเลขที่.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.10	ปรับพื้นที่ บริเวณจุดก่อสร้างอาคาร	1,107.00	ตร.ม.	-	-	5.69	6,298.83	6,298.83	
2.11	วางระบายน้ำตัววี ค.ส.ล. หน้าอาคาร	41.00	ม.	390.00	15,990.00	-	-	15,990.00	
2.12	วางระบายน้ำ ค.ส.ล. หลังอาคาร	35.00	ม.	1,241.00	43,435.00			43,435.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)**

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ท่อระบายน้ำลอดถนน ขนาด 0.60 ม. (เดี่ยว).....

แบบเลขที่.....กท.19- 1ก. - กท.19-8 ก. ....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.13	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. พร้อมกำแพงปากท่อทั้งสองด้าน								
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม.	1	ท่อน	560.00	560.00	124.00	124.00	684.00	
	ขุดดิน	2.38	ลบ.ม.	-	-	112.00	266.56	266.56	
*	คอนกรีต 1:2:4	0.67	ลบ.ม.	2,065.00	1,383.55	327.00	219.09	1,602.64	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด $\varnothing$ 9 มม.	0.02	ตัน	26,570.00	531.40	4,400.00	88.00	619.40	
	ทรายหยาบ	0.90	ลบ.ม.	430.00	387.00	112.00	100.80	487.80	
	ลวดผูกเหล็ก	0.40	กก.	44.00	17.60	-	-	17.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง/เมตร							3,678.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง/เมตร							3,678.00	(พิเศษ)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	8.00	ม.					29,424.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ท่อระบายน้ำลอดถนน ขนาด 0.60 ม. (เดี่ยว).....

แบบเลขที่.....กท.19- 1ก. - กท.19-8 ก. ....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กำแพงปากท่อ								
	ทรายหยาบ	0.21	ลบ.ม.	430.00	90.30	112.00	23.52	113.82	
	คอนกรีตหยาบ	0.08	ลบ.ม.	1,705.00	136.40	426.00	34.08	170.48	
*	คอนกรีต 1:2:4	0.83	ลบ.ม.	2,065.00	1,713.95	327.00	271.41	1,985.36	
	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด $\varnothing$ 9 มม.	0.04	ตัน	26,570.00	1,062.80	4,400.00	176.00	1,238.80	
	ไม้แบบ	6.00	ตร.ม.	380.00	2,280.00	139.00	834.00	3,114.00	
	ลวดผูกเหล็ก	0.80	กก.	44.00	35.20	-	-	35.20	
	ตะปู	1.80	กก.	46.00	82.80	-	-	82.80	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง/ด้าน							6,740.46	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง/ด้าน							6,740.00	(พิเศษ)
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง	2	ด้าน					13,480.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ข้อ 2.13							42,904.00	





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....

แบบเลขที่.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
3.1	ไฟฟ้าภายนอกอาคาร - ไฟฟ้าภายนอกอาคาร อ้างอิงตามหนังสือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน 82/15 ถนนมหายศ อ.เมือง จว.น่าน 55000 ที่ มท 5308.18/กฟจ.น.น (บค.) 025 ลง 15 มกราคม 2566							151,099.44	
	รวมเป็นเงิน ข้อ 3.1							151,099.44	
3.2	ไฟฟ้าภายนอกอาคาร ติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย ขนาด 15(45)A							27,000.00	
	รวมเป็นเงิน ข้อ 3.2							27,000.00	
	รวมเป็นเงิน ข้อ 3							178,099.44	
4	ประปาภายนอกอาคาร - ประปาภายนอกอาคาร อ้างอิงตามหนังสือการประปาส่วนภูมิภาค สาขาน่าน 106/1 ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 ที่ มท 55110-28/215 ลง 31 มกราคม 2566							213,696.00	
	รวมเป็นเงิน ข้อ 4							213,696.00	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)**

งาน..... รายรับสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ของ รพ.ค่ายสุริยพงษ์ .....

สถานที่ก่อสร้าง.....รพ.ค่ายสุริยพงษ์ จว.น.น. ....

ผู้ประมาณการ.....

ประมาณการเมื่อ.....


รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....


แบบเลขที่.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง (ยกเว้น แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำอาคาร พร้อมทำ QR CODE, ข้อ 1.4, ข้อ 2.5, ข้อ 2.8, ไฟฟ้าภายนอกอาคาร (ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2) และประปาภายนอกอาคาร (ข้อ 4))							15,658,811.95	
	ค่า FACTOR F							1.2584	
	รวมเป็นเงิน							19,705,048.96	
	แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ประจำอาคาร พร้อมทำ QR CODE							1,600.00	
	ข้อ 1.4							490,120.00	
	ข้อ 2.5							52,960.00	
	ข้อ 2.8							1,360,500.00	
	ไฟฟ้าภายนอกอาคาร (ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2)							178,099.44	
	ประปาภายนอกอาคาร (ข้อ 4)							213,696.00	
	รวมเป็นเงิน							22,002,024.40	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							22,002,000.00	(พิเศษ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(ลงชื่อ) พ.อ. 

(ลงชื่อ) พ.ท. 

(ลงชื่อ) ร.อ. 

วันที่.....เดือน.....ปี.....