

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองของธารแม่เย็น

ของ พล.ร.7 จว.ช.ม.

สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ

มาศิริ

ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ราคา.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1		งานซ่อมปรับปรุงอาคาร คลังอุปกรณ์(อ่างแม่เย็น) หมายเลข 59/28 ดังมีรายละเอียดดังนี้								
		1.1 งานปรับปรุงวัสดุผนังหลังคา								
		- รั้ววัสดุผนังหลังคา	80.00	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,000.00	2,000.00	
		- ติดตั้งกระเบื้องลอนคู่ขนาด 50 x 120 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์ พื้นที่ประมาณ	176.00	แผ่น	58.00	10,208.00	0.00	0.00	10,208.00	
		- ตะปูเกลียวขนาด 4" สำหรับแปเหล็ก	176.00	ตัว	3.50	616.00	0.00	0.00	616.00	
		- ค่าแรงติดตั้งกระเบื้องลอนคู่	80.00	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	3,600.00	3,600.00	
		- ติดตั้งครอบสันโค้งลอนคู่ขนาด 23 x 50 ซม. (หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.) สีเทาซีเมนต์ ความยาวประมาณ	22.00	แผ่น	55.00	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00	
		- ตะปูเกลียวขนาด 4" สำหรับแปเหล็ก	22.00	ตัว	3.50	77.00	0.00	0.00	77.00	
		- ค่าแรงติดตั้งครอบโค้งลอนคู่	11.00	ม.	0.00	0.00	45.00	495.00	495.00	
		1.2 งานปรับปรุงโครงหลังคา								
		- รั้วถอนโครงหลังคา	80.00	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	5,600.00	5,600.00	
		- เหล็กตัว C ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	14.00	ท่อน	612.00	8,568.00	235.00	3,290.00	11,858.00	
		- เหล็กตัว C ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	18.00	ท่อน	504.68	9,084.24	210.00	3,780.00	12,864.24	
		- ติดตั้งเชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 20 ซม. หนา 16 มม. ทับด้วย ไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 15 ซม. หนา 16 มม. ความยาวประมาณ	42.00	ม.	247.00	10,374.00	73.00	3,066.00	13,440.00	
		- ติดตั้งปิดหน้าจั่วแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กกล่องขนาด 1" x 1" @ 0.60 ม. บุด้านเดียว พื้นที่ประมาณ	6.00	ตร.ม.	435.00	2,610.00	120.00	720.00	3,330.00	
		- ทาสีน้ำมัน ทาเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 2 เทียว + สีน้ำมัน 2 เทียว)	57.00	ตร.ม.	77.00	4,389.00	38.00	2,166.00	6,555.00	

ให้ใช้บัญชีรายการ

ราคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองของธารแม่เย็น

ของ พล.ร.7 จว.ช.ม.

สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ราคา.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		1.3 งานพื้น								
		- ฐานราก ค.ส.ล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 0.15 ม. เสริมเหล็กตะแกรง DB. 12 มม. @ 0.15 x 0.15 ม. เเทคอนกรีตหยาบกันหลุมหนา 0.05 ม. ทรายหยาบกัน หลุมหนา 0.10 ม.	8.00	ฐาน						
		- ขุดดิน	18.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	2,250.00	2,250.00	
		- ทรายหยาบอัดแน่น	0.48	ลบ.ม.	205.61	98.69	91.00	43.68	142.37	
		- คอนกรีต 1:3:5	0.80	ลบ.ม.	1,966.20	1,572.96	398.00	318.40	1,891.36	
		- คอนกรีต 1:2:4	1.60	ลบ.ม.	1,971.96	3,155.14	391.00	625.60	3,780.74	
		- เหล็ก DB. ขนาด 12 มม.	102.04	กก.	21.69	2,213.25	3.30	336.73	2,549.98	
		- ลวดผูกเหล็ก	3.04	กก.	28.04	85.24	0.00	0.00	85.24	
		- เสาค ค.ส.ล.ขนาด 0.15 x 0.15 x 4.00 ม.เหล็กแกนเสาขนาดเส้นผ่า ศก. 12 มม. จำนวน 4 เส้น เหล็กปลอกเสาขนาดเส้นผ่า ศก. 6 มม.ระยะห่าง 0.15 ม.	8.00	ต้น						
		- คอนกรีต 1:2:4	0.72	ลบ.ม.	1,971.96	1,419.81	391.00	281.52	1,701.33	
		- เหล็ก RB. ขนาด 6 มม.	19.95	กก.	21.62	431.32	4.10	81.80	513.11	
		- เหล็ก DB. ขนาด 12 มม.	138.75	กก.	21.69	3,009.49	3.30	457.88	3,467.36	
		- ลวดผูกเหล็ก	20.39	กก.	28.04	571.74	0.00	0.00	571.74	
		- ไม้แบบ	276.36	ตร.ม.	380.00	105,016.80	0.00	0.00	105,016.80	
		- ตะปู	6.24	กก.	26.00	162.24	0.00	0.00	162.24	
		- ค่าแรงไม้แบบ	24.96	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	3,319.68	3,319.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองของธารแม่เย็น

ของ พล.ร.7 จว.ช.ม.

สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ราคา.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		- คานคอดิน ค.ส.ล. ขนาด 0.15 x 0.25 ม. เสริมเหล็กแกนบนขนาด DB. 9 มม. จำนวน 2 เส้น เสริมเหล็กแกนล่างขนาด RB. 9 มม. จำนวน 2 เส้น เหล็กปลอกขนาด RB. 6 มม. @ 0.15 ม. ความยาวประมาณ	34.00	ม.						
		- ขุดดิน	1.70	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	212.50	212.50	
		- ทราฮายาบดอัดแน่น	0.316	ลบ.ม.	460.00	145.36	91.00	28.76	174.12	
		- คอนกรีต 1:2:4	1.275	ลบ.ม.	2,148.90	2,739.85	498.00	634.95	3,374.80	
		- เหล็ก RB. ขนาด 6 มม.	72.61	กก.	21.93	1,592.34	3.30	239.61	1,831.95	
		- เหล็ก DB. ขนาด 12 มม.	129.20	กก.	19.20	2,480.64	4.10	529.72	3,010.36	
		- ลวดผูกเหล็ก	4.28	กก.	27.32	116.93	0.00	0.00	116.93	
		- ไม้แบบ	14.14	ตร.ม.	380.00	5,373.20	0.00	0.00	5,373.20	
		- ตะปู	4.42	กก.	26.00	114.92	0.00	0.00	114.92	
		- ค่าแรงไม้แบบ	17.68	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,351.44	2,351.44	
		- บดอัดทรายรองพื้นหนา 0.05 ม.เทคอนกรีตหนา 0.10 ม.เสริม ตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESHขนาด Ø 4.0 มม.@ 0.20 x 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ	36.00	ตร.ม.						
		- ทราฮายาบดอัดแน่น	2.25	ลบ.ม.	460.00	1,035.00	99.00	222.75	1,257.75	
		- คอนกรีต 1:2:4	3.60	ลบ.ม.	2,148.90	7,736.04	436.00	1,569.60	9,305.64	
		- เหล็กสำเร็จรูป (WIRE MESH) ขนาด Ø 4.0 มม.@ 0.20 x 0.20 ม.	36.00	ตร.ม.	27.00	972.00	5.00	180.00	1,152.00	
		- ไม้แบบ	2.24	ตร.ม.	380.00	851.20	0.00	0.00	851.20	
		- ตะปู	0.70	กก.	26.00	18.20	0.00	0.00	18.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองของธารแม่เย็น

ของ พล.ร.7 จว.ช.ม.

สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ

มาศิริ

ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ราคา.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		- ค่าแรงไม้แบบ	2.80	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	372.40	372.40	
		- ปูพื้นกระเบื้องเคลือบชนิดสี่เหลี่ยมขนาด 12" x 12" รวมกาวยาซีเมนต์รองพื้น และวัสดุยาแนว (ชนิดกันเชื้อรา) พื้นที่ประมาณ	36.00	ตร.ม.	259.00	9,324.00	158.00	5,688.00	15,012.00	
		- บัวเชิงผนังไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดเคลือบสีขนาด 10 ซม. หนา 12 มม. ความยาวประมาณ	26.00	ตร.ม.	55.00	1,430.00	45.00	1,170.00	2,600.00	
		1.4 งานระเบียงทางเดินรอบอาคารกว้าง 1.00 ม. - บดอัดทรายรองพื้นหนา 0.05 ม.เทคอนกรีตหนา 0.10 ม.เสริม ตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESHขนาด Ø 4.0 มม.@ 0.20 x 0.20 ม. พื้นที่ประมาณ	136.00	ตร.ม.						
		- ทรายหยาบบดอัดแน่น	8.50	ลบ.ม.	460.00	3,910.00	99.00	841.50	4,751.50	
		- คอนกรีต 1:2:4	13.60	ลบ.ม.	2,148.90	29,225.04	436.00	5,929.60	35,154.64	
		- เหล็กสำเร็จรูป (WIRE MESH) ขนาด Ø 4.0 มม.@ 0.20 x 0.20 ม.	136.00	ตร.ม.	27.00	3,672.00	5.00	680.00	4,352.00	
		- ไม้แบบ	8.49	ตร.ม.	380.00	3,224.83	0.00	0.00	3,224.83	
		- ตะปู	2.65	กก.	26.00	68.95	0.00	0.00	68.95	
		- ค่าแรงไม้แบบ	10.61	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	1,410.86	1,410.86	
		1.5 งานฝ้าเพดาน - ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. ฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ	36.00	ตร.ม.	322.00	11,592.00	75.00	2,700.00	14,292.00	
		- ติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 0.80 ม. พื้นที่ประมาณ	36.00	ตร.ม.	322.00	11,592.00	75.00	2,700.00	14,292.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองของธารแม่เย็น

ของ พล.ร.7 จว.ช.ม.

สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ราคา.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		1.6 งานผนัง								
		- ผนังก่ออิฐซีเมนต์บล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม. พร้อมฉาบปูนเรียบสองด้าน พื้นที่ประมาณ	69.00	ตร.ม.	327.00	22,563.00	250.00	17,250.00	39,813.00	
		- ทับหลัง ค.ส.ล. เสริมเหล็ก RB. 9 มม. จำนวน 2 เส้น เหล็กปลอก ขนาด 6 มม. @ 0.15 ม. ความยาวประมาณ	26.00	ม.						
		- ปูนซีเมนต์ผสม (Silica Cement)	87.36	กก.	2.10	183.46	0.00	0.00	183.46	
		- ทรายหยาบ	0.026	ลบ.ม.	460.00	11.96	0.00	0.00	11.96	
		- หินเบอร์ 1-2	0.052	ลบ.ม.	542.50	28.21	0.00	0.00	28.21	
		- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	0.86	ตร.ม.	380.00	326.04	0.00	0.00	326.04	
		- เหล็ก RB. ขนาด 6 มม.	10.66	กก.	21.93	233.77	0.00	0.00	233.77	
		- เหล็ก DB. ขนาด 9 มม.	27.82	กก.	21.10	587.00	0.00	0.00	587.00	
		- ลวดผูกเหล็ก	2.60	กก.	27.32	71.03	0.00	0.00	71.03	
		- ตะปู	1.30	ตร.ม.	26.00	33.80	0.00	0.00	33.80	
		รวมค่าแรง	26.00	ม.	0.00	0.00	44.00	1,144.00	1,144.00	
		1.7 งานประตู - หน้าต่าง								
		- ติดตั้งวงกบประตูไม้เนื้อแข็งแบบไม่มีช่องแสงขนาด 1.00 x 2.00 ม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" พร้อมบานประตูไม้เนื้อแข็งบานทึบขนาด 1.00 x 2.00 ม. กรอบบาน ขนาด 1 1/4" x 4" ลูกพิกหนา 1 1/4" พร้อมกุญแจลูกบิดและอุปกรณ์ ประกอบครบชุด	1.00	ชุด	4,937.00	4,937.00	545.00	545.00	5,482.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองของธารแม่เย็น

ของ พล.ร.7 จว.ช.ม.

สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ราคา.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		- ติดตั้งวงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็งแบบไม่มีช่องแสงขนาด 0.80 x 1.10 ม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4" พร้อมบานประตูไม้เนื้อแข็งบานทึบขนาด 0.80 x 1.10 ม. กรอบบานขนาด 1 1/4" x 4" ลูกฟักหนา 1/2" พร้อมอุปกรณ์ บานพับ,กลอน, มือจับ,ขอรับ-ขอส่ง	5.00	ชุด	116.00	578.00	48.00	2,180.00	12,760.00	
		1.8 งานระบบไฟฟ้า								
		- ติดตั้งดวงโคมลูมิเนียม ขนาด 1 x LED 9 W., มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 25,000 ชม. ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80 ชุดขับหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดโดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV.	4.00	ชุด	427.00	1,708.00	115.00	460.00	2,168.00	
		- ติดตั้ง SWITCH ไฟฟ้าแบบ 1 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง	2.00	ชุด	65.00	130.00	80.00	160.00	290.00	
		- ติดตั้ง PLUG ไฟฟ้าแบบ 2 ช่อง ชนิดมีสายดิน (2P + E) ชนิดติดลอย ขนาด 16 A., 250 V. พร้อมกล่องพลาสติก และอุปกรณ์ยึดตรึง	8.00	ชุด	169.00	1,352.00	90.00	720.00	2,072.00	
		- ติดตั้ง Consumer unit ชนิดใช้กับไฟฟ้า 1 Ø, 2 W., 240 V. จำนวนวงจรย่อย (NUMBER OF WAY) ไม่น้อยกว่า 4 วงจร พร้อมชุดสายดินรวมแห่งทองแดง	1.00	ชุด	660.00	660.00	500.00	500.00	1,160.00	
		- MAIN MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 2P/ 63 A., IC ≥ 10 KA., 240 VAC	1.00	อัน	708.00	708.00	0.00	0.00	708.00	
		- MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P./16 A.,IC > 5 KA.,240 V.	2.00	อัน	108.00	216.00	0.00	0.00	216.00	
		- MINIATURE CIRCUIT BREAKER ขนาด 1 P./10 A.,IC > 5 KA.,240 V.	2.00	อัน	108.00	216.00	0.00	0.00	216.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองของธารแม่เย็น

ของ พล.ร.7 จว.ช.ม.

สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ

ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวดประเภทเงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
		- สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.300 V.,70 องศา C	0.60	ม้วน	1,330.50	798.30	1,200.00	720.00	1,518.30	
		- สายไฟฟ้า VAF-GRD. ขนาด 2 x 2.5/1.5ตร.มม.300 V.,70 องศา C	1.00	ม้วน	4,200.00	4,200.00	1,600.00	1,600.00	5,800.00	
		- สายไฟฟ้า VAF-GRD. ขนาด 2 x 4/2.5 ตร.มม.300 V.,70 องศา C	0.10	ม้วน	6,230.00	623.00	1,800.00	180.00	803.00	
		- ค่าอุปกรณ์ยึดตรึง	1.00	งาน	562.13	562.13	0.00	0.00	562.13	
		1.9 งานปรับปรุงทาสี								
		- ทาสีน้ำพลาสติกภายใน (รวมสีรองพื้นปูนเก่า) พื้นที่ประมาณ	99.00	ตร.ม.	56.00	5,544.00	30.00	2,970.00	8,514.00	
		- ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก (รวมสีรองพื้นปูนเก่า) พื้นที่ประมาณ	88.00	ตร.ม.	56.00	4,928.00	34.00	2,992.00	7,920.00	
		- ทาสีน้ำมัน พื้นที่ประมาณ	20.00	ตร.ม.	77.00	1,540.00	38.00	760.00	2,300.00	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1 เป็นเงิน							416,903.09	
2		ปรับปรุงลานพื้นแข็ง ดังมีรายละเอียดดังนี้								
		- เทคอนกรีตหนา 0.05 ม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH ขนาด \varnothing 4.0 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (STAMP) พื้นที่ประมาณ	1,540.00	ตร.ม.	650.00	1,001,000.00	0.00	0.00	1,001,000.00	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 2 เป็นเงิน							1,001,000.00	
3		ปรับปรุงทางเดินเข้าอาคาร ดังมีรายละเอียดดังนี้								
		- เทคอนกรีตหนา 0.05 ม. เสริมเหล็กตะแกรงสำเร็จรูป WIRE MESH ขนาด \varnothing 4.0 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย (STAMP) พื้นที่ประมาณ	30.00	ตร.ม.	650.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 3 เป็นเงิน							19,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ.)

งาน ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนรับรองของธารแม่เย็น ของ พล.ร.7 จว.ช.ม. สถานที่ก่อสร้าง พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่

ผู้ประมาณการ...จ.ส.อ.ชาติ มาศิริ ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและ

รายละเอียดรายการงานก่อสร้าง.....ราคา.....แบบเลขที่.....

ลำดับ	หมวด ประเภท เงิน	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม เป็นเงิน	หมายเหตุ
					ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน		
		รวมค่าวัสดุและค่าแรงข้อ 1- 3 เป็นเงิน							<u>1,437,403.09</u>	
		FACTOR F							<u>1,3043</u>	
		รวมเป็นเงิน							<u>1,874,804.85</u>	
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							<u>1,874,800.00</u>	พิเศษ
		เพื่อเพิ่ม 2% ตามมติ ครม.เมื่อ 17 มิ.ย.51							<u>37,496.00</u>	


ผู้ประมาณการ จ.ส.อ. ตำแหน่ง นายงาน ผยย.มทบ.33 วันที่ ม.ค.62
 ผู้ตรวจ พ.ท. ตำแหน่ง ผยย.มทบ.33 วันที่ ม.ค.62
 ผู้ตรวจ พ.อ. ตำแหน่ง ทก.กกบ.มทบ.33 วันที่ ม.ค.62

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางได้

พ.อ. (ประณต ศิริพันธ์) ประธานกรรมการ พ.ต. (เสกสรร ใฝ่ใจ) กรรมการ ร.อ. (เกียรติทวี ชัยนิลพันธุ์) กรรมการ

ให้ใช้บัญชีรายการก่อสร้าง
ราคา

เรก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและ





่างหรือใบแจ้งปริมาณงานและ